

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CALDAS		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
		ZONA: Subregión Centro		Popayán	
		MUNICIPIO:			
ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO				FECHA:	
				UNIDAD: ML	
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor-Unit
Equipo completo de topografia			\$ 13.379,00	0,04	\$ 535,16
Herramienta Menor				5%	\$ 135,76
Sub-total					\$ 671
IV. MANO DE OBRA					
Descripción		Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Valor-Unit
cuadrilla topografica (1 top - 2 cad)		\$ 233.334,00	85%	\$ 431.667,90	\$ 2.715,20
Sub-total					\$ 2.715,20
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit
Cuarton2*4*2.9 m		und	\$ 6.882,00	0,004	\$ 27,53
Guadua L= 5m		und	\$ 9.749,00	0,005	\$ 48,75
Nylon		m	\$ 64,00	0,2	\$ 12,80
Puntillas 3"		lb	\$ 5.713,00	0,02	\$ 114,26
Sub-total					\$ 203,33
Total Costo Directo					\$ 3.589
					p
Ing. ANLLY FERNANDA URBANO CRIOLLO C.C. 1.031.176.467 MP 091037-0524195 CND					

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CALDAS		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
ZONA:		Subregión Centro			
MUNICIPIO:		Popayán			
ITEM:		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO		FECHA:	1/08/2026
				UNIDAD:	M3
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor-Unit
Herramienta Menor				5%	\$ 2.158,34
Sub-total					\$ 2.158
IV. MANO DE OBRA					
Descripción		Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Valor-Unit
1 Of +2 ayudantes		\$ 233.334,00	85%	\$ 431.667,90	\$ 43.166,79
Sub-total					\$ 43.166,79
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit
Sub-total					\$ 0,00
Total Costo Directo					\$ 45.325



Ing. ANLLY FERNANDA URBANO CRIOLLO
C.C. 1.031.176.467
MP 091037-0524195 CND

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CALDAS		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		ZONA:	Subregión Centro			
		MUNICIPIO:	Popayán			
ITEM:	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADA C 10,5MM ABERTURA 2 1/2 , H=2,M INCLUYE TUBERIA D= 1 1/2" GALVANIZADA E= 2,5MM RECTO, ANGULO DE REMATE SUPERIOR E INFERIOR 1 /2" X 1/8" , SOPORTE EN CONCRETO 3000 PSI 30X30X70 CM PARA POSTES, ALAMBRE GALVANIZADO 2 HILOS, CONCERTINA DE SEGURIDAD D=0,30 CM TAPAS DE TUBO, RIGIDIZADOR C/ 2 SECCIONES Y PIE DE MAIGO C/14 M INCLUYE ACERO PARA ANCALJES DE TUBERIA.				FECHA:	
				UNIDAD:	ML	
I. EQUIPO						
Descripción		Tipo	Tarifa/hora	Rendimiento	Valor-Unit	
Soldador			\$ 32.000,00	0,35	11.200	
Planta electrica		H	23.300	1	23.300	
Compresor electrico		H	25.500	0,6	15.300	
Herramienta Menor				5%	\$ 9.712,53	
Sub-total					\$ 59.513	
IV. MANO DE OBRA						
Descripción		Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	
1 of +2 ayudantes		\$ 233.334,00	85%	\$ 431.667,90	0,45	
Sub-total					\$ 194.250,56	
II. MATERIALES EN OBRA						
Descripción		Unidad	Precio-Unit	Cantidad	Valor-Unit	
Soldadura		Kg	\$ 23.000,00	0,13	\$ 2.990,00	
Malla eslabonada cal 10.5 altura 2.0 m		Mt2	\$ 24.869,00	2	\$ 49.738,00	
Tubo cerramiento galvanizado 2" e=2,5 mm		Ml	\$ 23.223,00	3	\$ 69.669,00	
Angulo 1/2"X 1/8"		Ml	\$ 8.300,00	2	\$ 16.600,00	
Grillete		und	\$ 300,00	1	\$ 300,00	
Tapas tubo		Und	\$ 14.500,00	1	\$ 14.500,00	
Disco de corte metal 7"		Und	\$ 7.300,00	0,18	\$ 1.314,00	
Disco pulir metal 4 1/2"		Und	\$ 5.300,00	0,18	\$ 954,00	
Concertina		Ml	\$ 16.950,00	1,1	\$ 18.645,00	
Disolvente para pintura		Gln	\$ 35.600,00	0,1	\$ 3.560,00	
Pintura tipo esmalte color a elegir		Gln	\$ 75.000,00	0,2	\$ 15.000,00	
alambre galvanizado para sujecion de concertina		ml	\$ 3.500,00	1	\$ 3.500,00	
ACERO FY=420 MPA 3/8 " para anclajes de tubería		kg	\$ 5.500,00	0,26	\$ 1.430,00	
Pintura anticorrosiva color a elegir		gln	\$ 55.000,00	0,2	\$ 11.000,00	
Concreto 21 Mpa		m3	\$ 503.290,00	0,06300	\$ 31.707,27	
Sub-total					\$ 209.200,00	
Total Costo Directo					\$ 462.963	
<div> Ing. ANLLY FERNANDA URBANO CRIOLLO C.C. 1.031.176.467 MP 091037-0524195 CND</div>						