

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.01 PRELIMINARES
	SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES
	Actividad	1.01.68 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA
	U.M.	M2

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MADERA DURMIENTE ORD 4*4	ML	1,803.55	0.26	468.92
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	lb	3,150.00	0.02	63.00
Total Material				531.92

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	4,229.84	1.60	67.68
Total Equipo				67.68

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.14	1,265.23
COMISION TOPOGRAFICA	hh	52,807.59	0.02	792.11
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.14	2,172.50
Total Mano de obra				4,229.84

Costo Total Actividad	4,829.44
------------------------------	-----------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.01 PRELIMINARES
	SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES
	Actividad	1.01.11 DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)
	U.M.	ML

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	4,518.66	3.50	158.15
Total Equipo				158.15

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.50	4,518.66
Total Mano de obra				4,518.66

Costo Total Actividad	4,676.81
------------------------------	-----------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.01 PRELIMINARES
	SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES
	Actividad	1.01.14 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM
	U.M.	M2

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS	hr	97,476.00	0.09	8,772.84
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	2,209.97	5.00	110.50
Total Equipo				8,883.34

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.09	813.36
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.09	1,396.61
Total Mano de obra				2,209.97

Costo Total Actividad	11,093.31
------------------------------	------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Projectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO
	SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO
	Actividad	3.05.02 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)
	U.M.	ML

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm	UND	185,957.00	0.01	1,859.57
AGUA	lt	21.00	5.00	105.00
Total Material				1,964.57

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CORTADORA DE PAVIMENTO	hr	8,800.00	0.09	748.00
Total Equipo				748.00

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	0.02	1,446.00
Total Mano de obra				1,446.00

Costo Total Actividad	4,158.57
------------------------------	-----------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES
	SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES
	Actividad	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
	U.M.	M3

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	53,747.50	3.30	1,773.67
Total Equipo				1,773.67

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	0.40	28,920.07
OFICIAL OBRA 2 (A)	jr	124,137.15	0.20	24,827.43
Total Mano de obra				53,747.50

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3	M3	63,714.00	0.17	10,621.12
Total Transporte				10,621.12

Costo Total Actividad	66,142.29
------------------------------	------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.02 EXPLANACIONES
	SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES
	Actividad	3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM
	U.M.	M3

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR	hr	155,433.33	0.03	5,175.93
Total Equipo				5,175.93

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3	M3	63,714.00	0.10	6,371.40
Total Transporte				6,371.40
Costo Total Actividad				11,547.33

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
	SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
	Actividad	1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
	U.M.	M3

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MATERIAL DE AFIRMADO	M3	28,333.33	1.20	34,000.00
AGUA	lt	21.00	0.25	5.25
Total Material				34,005.25

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIBROCOMPACTADOR RANA	hr	8,333.33	0.33	2,750.00
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	19,643.74	3.30	648.24
Total Equipo				3,398.24

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	0.10	7,230.02
OFICIAL OBRA 2 (A)	jr	124,137.15	0.10	12,413.72
Total Mano de obra				19,643.74

Costo Total Actividad	57,047.23
------------------------------	------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.18 OBRAS EXTERIORES
	SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES
	Actividad	1.18.04 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)
	U.M.	M2

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	450,245.66	0.16	72,039.31
MADERA TABLA 0.10	ML	3,472.00	1.10	3,819.20
Total Material				75,858.51

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	29,466.27	1.00	294.66
Total Equipo				294.66

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	1.20	10,844.80
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	1.20	18,621.47
Total Mano de obra				29,466.27

Costo Total Actividad	105,619.44
------------------------------	-------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Projectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES
	SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
	Actividad	3.08.11 CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)
	U.M.	M3

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TABLA BURRA 3 M	ML	6,466.67	0.30	1,940.00
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	450,245.66	1.03	463,753.03
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	lb	3,150.00	0.25	787.50
REPISA ORDINARIA 3 MT	ML	5,304.00	5.00	26,520.00
Total Material				493,000.53

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	26,873.75	3.30	886.83
Total Equipo				886.83

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	0.20	14,460.03
OFICIAL OBRA 2 (A)	jr	124,137.15	0.10	12,413.72
Total Mano de obra				26,873.75

Costo Total Actividad	520,761.11
------------------------------	-------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.13 VARIOS
	SubCap.	3.13.01 VARIOS
	Actividad	3.13.24 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)
	U.M.	kg

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ALAMBRE NEGRO NO. 18	kg	4,155.00	0.02	83.10
MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm	kg	3,849.41	1.00	3,849.41
Total Material				3,932.51

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	736.66	5.00	36.83
Total Equipo				36.83

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.03	271.12
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.03	465.54
Total Mano de obra				736.66

Costo Total Actividad	4,706.00
------------------------------	-----------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES
	SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
	Actividad	3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80
	U.M.	ML

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA DE PEÑA	M3	68,425.00	0.06	4,105.50
BORDILLO PREFABRICADO A-80	UND	22,857.06	1.00	22,857.06
CEMENTO GRIS	kg	730.00	6.50	4,745.00
AGUA	lt	21.00	2.00	42.00
Total Material				31,749.56

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.48	4,337.92
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.48	7,448.59
Total Mano de obra				11,786.51
Costo Total Actividad				43,536.07

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES
	SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
	Actividad	3.08.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM
	U.M.	M2

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	82,125.00	0.04	3,285.00
LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	52,978.50	1.00	52,978.50
MORTERO 1:4	M3	409,741.65	0.01	4,097.42
Total Material				60,360.92

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.50	4,518.66
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.50	7,758.94
Total Mano de obra				12,277.60

Costo Total Actividad	72,638.52
------------------------------	------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES
	SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
	Actividad	3.08.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM
	U.M.	M2

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	82,125.00	0.04	3,285.00
LOSETA PODOCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	56,103.50	1.00	56,103.50
MORTERO 1:4	M3	409,741.65	0.01	4,097.42
Total Material				63,485.92

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	0.50	4,518.66
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	0.50	7,758.94
Total Mano de obra				12,277.60
Costo Total Actividad				75,763.52

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES
	SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES
	Actividad	3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109
	U.M.	ML

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO 1:3	M3	470,829.15	0.01	3,531.22
SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	31,780.00	1.25	39,725.00
Total Material				43,256.22

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	8,266.75	3.30	272.80
Total Equipo				272.80

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	0.08	5,784.01
OFICIAL OBRA 2 (A)	jr	124,137.15	0.02	2,482.74
Total Mano de obra				8,266.75

Costo Total Actividad	51,795.77
------------------------------	------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico

Departamento de Boyacá	Capítulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
	SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
	Actividad	1.11.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM
	U.M.	M2

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	82,125.00	0.03	2,463.75
ADOQUÍN CONCRETO 10X8X20	UND	690.00	50.00	34,500.00
AGUA	lt	21.00	2.85	59.85
Total Material				37,023.60

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	17,188.65	5.00	859.43
Total Equipo				859.43

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MANO DE OBRA AA	hc	24,555.22	0.70	17,188.65
Total Mano de obra				17,188.65

Costo Total Actividad	55,071.68
------------------------------	------------------

Revisó: Ing. Elkin Alejandro Rincón Secretario de Infraestructura
 Proyectó: Ing. Hugo Alexander Reyes Director Técnico