

ANDENES EN CONCRETO	
Longitud m	336,8
Ancho m	2,5
Corte de losa m	2
Rampas m2	1,5

ANDENES EN ADOQUIN	
Longitud m	336,8
Ancho m	2,5
Vigas transvers	2
Rampas m2	1,5

PRESUPUESTO OFICIAL							
CONSTRUCCION ANDÉNES							
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD EN CONCRETO	CANTIDAD EN ADOQUIN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1		PRELIMINARES					
1.1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M ²	841,9	841,9	1683,8	\$ 4.829,44
1.2	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	336,8	336,8	673,5	\$ 4.676,81
1.3	1.01.14	Demolición anden/ contrapiso concreto E= 7.6 cm A 12cm	M ²	8,4	8,4	16,8	\$ 11.093,31
1.4	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	420,9	0,0	420,9	\$ 4.158,57
2		MEJORAMIENTOS					
2.1	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M ³	10,1	10,1	20,21	\$ 66.142,29
2.2	3.02.03	EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRETAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5 KM	M ³	84,2	84,2	168,38	\$ 11.547,33
2.3	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M ³	84,2	168,4	252,57	\$ 57.047,23
3		CONSTRUCCIÓN					
3.1	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M ²	4,5	4,5	9	\$ 105.619,44
3.2	3.08.11	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M ³	93,52	0,0	93,52	\$ 520.761,11
3.3	3.13.24	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	1119,7	0,0	1119,71	\$ 8.130,62
3.4	3.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	168,4	757,7	926,08	\$ 43.536,07
3.5	3.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M ²	134,7	134,7	269,40	\$ 72.638,52
3.6	3.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M ²	2,0	2,0	4	\$ 75.763,52
3.7	3.08.19	Suministro e instalación de sardinel	ML	336,8	336,8	673,51	\$ 51.795,77
3.8	1.11.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM	M ²		841,9	841,89	\$ 55.071,68