

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	IVA 19%	V/TOTAL
1	Corte de meson de acero inoxidable existente, con un ancho de 65cm, incluye instalacion de ajuste en meson con acabado en acero inoxidable para remate final, y todos los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento y entrega de meson sobrante en el lugar indicado por la institucion.	Unidad	1	\$ 633.000.00	\$ 120.270.00	\$ 753.270.00
2	Desarenador TIPO 1 en acero inoxidable calibre 20 AISI 304, completamente monolítico, con dos módulos internos, separados por una lamina en el mismo material, todas las aristas deben ser tipo mediacaña para evitar acumulación de sedimentos y fácil limpieza, con pases para accesorios y tuberías, con tapa desmontable superior en el mismo material con empaque perimetral para sello hermético, con Angulo estructural en acero de 2" reforzado para soporte, en pintura anticorrosiva negra, con cuatro rodachines industriales con freno para soporte mayor a 100kg fijados en Angulo estructural, para el desarenador debe realizarse prueba de hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe verificarse medidas en sitio para la correcta ubicación de pases y demás, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Para dimensiones y especificaciones adicionales Ver detalle técnico Adjunto.)	Unidad	1	\$ 2.465.000.00	\$ 468.350.00	\$ 2.933.350.00
						
3	Desarenador TIPO 2 en acero inoxidable calibre 20 AISI 304, completamente monolítico, con dos módulos internos, separados por una lamina en el mismo material, todas las aristas deben ser tipo mediacaña para evitar acumulación de sedimentos y fácil limpieza, con pases para accesorios y tuberías, con tapa desmontable superior en el mismo material con empaque perimetral para sello hermético, con Angulo estructural en acero de 2" reforzado para soporte, en pintura anticorrosiva negra, con cuatro rodachines industriales con freno para soporte mayor a 100kg fijados en Angulo estructural, para el desarenador debe realizarse prueba de hermeticidad en sitio para evitar fugas, debe verificarse medidas en sitio para la correcta ubicación de pases y demás, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (Para dimensiones y especificaciones adicionales Ver detalle técnico Adjunto.)	Unidad	1	\$ 2.350.000.00	\$ 446.500.00	\$ 2.796.500.00
						
4	Suministro y tranposte de Tubo sanitario 2" por 3 metros	Unidad	3	\$ 41.100.00	\$ 7.809.00	\$ 146.727.00
5	Suministro y tranposte de TEE sanitaria 2"	Unidad	10	\$ 10.250.00	\$ 1.947.50	\$ 121.975.00
6	Suministro y tranposte de Codo 90° sanitario 2"	Unidad	10	\$ 8.000.00	\$ 1.520.00	\$ 95.200.00
7	Suministro y tranposte de Buje de caucho 2"	Unidad	20	\$ 9.300.00	\$ 1.767.00	\$ 221.340.00
8	Suministro y tranposte de Reduccion de 3 a 2"	Unidad	5	\$ 9.850.00	\$ 1.871.50	\$ 58.607.50
9	Suministro y tranposte de Sifon flexible con acople rapido para lavaplatos	Unidad	5	\$ 50.000.00	\$ 9.500.00	\$ 297.500.00
10	Suministroy tranposte de Sifon doble salida flexible con acople rapido para lavaplatos	Unidad	2	\$ 37.600.00	\$ 7.144.00	\$ 89.488.00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO						\$ 7.513.957.50

EMPRESA COTIZANTE: Metalicas Muñeton	LOGO: 
TELÉFONO: 3116254161	
CORREO ELECTRONICO: metalicasmuneton@hotmail.com	
PERSONA DE CONTACTO: Walter Muñeton	
FECHA: 21/10/2022	