

Organización Oreka SAS

Nit: 900.468.235-8

PRESUPUESTO OBRA: REMODELACION SALA RAYOS X DEL HOSPITAL SAN CARLOS SALDANA
TOLIMA

PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO					
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICION DE PLACA PISO E=0,20M CON ACABADO EN CERAMICA	M2	27,03	25.000	675.750
1.2	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.15M	M2	3,82	19.000	72.580
1.3	DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED	M2	49,43	10.500	519.015
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	28.500	57.000
1.5	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	15,00	20.000	300.000
1.6	DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA - PUERTAS)	M2	3,00	30.000	90.000
1.7	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	6,00	90.000	540.000
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
2.1	PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12	M2	27,03	62.500	1.689.375
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm	M2	27,03	18.650	504.110
3	PISOS BASES Y ACABADOS				
3.1	ALISTADO EN MORTERO E=4 CM	M2	27,03	24.500	662.235
3.2	PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	27,03	90.500	2.446.215
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PVC INTERIOR	ML	33,51	32.000	1.072.320
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA	ML	19,00	32.000	608.000
4	MAMPOSTERIA				
4.1	MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4	M2	2,88	45.650	131.472
5	PAÑETES				
5.1	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	M2	43,03	20.250	871.358
5.2	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	ML	10,90	7.500	81.750
5.3	ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA	M2	39,93	45.000	1.796.850
5.4	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5	ML	23,30	45.000	1.048.500
5.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM	ML	54,95	68.600	3.769.570
5.6	PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE	M2	39,93	10.000	399.300
6	APARATOS SANITARIOS, MUEBLES				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA	UND	1,00	400.000	400.000
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH	M2	1,20	1.200.000	1.440.000
6.3	PUNTO SANITARIO DE 2PULG	UND	1,00	60.000	60.000
6.4	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG	UND	1,00	55.000	55.000
6.5	MESON EN GRANITO PULIDO	UND	1,00	200.000	200.000
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO				
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	54,23	18.000	976.140
7.2	ESTUCO ACRILICO FILOS	ML	14,90	7.500	111.750
7.3	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	M2	109,18	22.500	2.456.550
7.4	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60	ML	16,30	5.000	81.500
7.5	CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21,09	74.800	1.577.532

Calle 7 No. 8 - 54 Barrio Centro Espinal - Tolima

Teléfono 2390025 fax 2488271


Organización Oreka SAS

NIT: 900-468.235-8					
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00	UND	1,00	1.590.000	1.590.000
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	UND	1,00	270.000	270.000
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20	UND	1,00	1.750.000	1.750.000
8.4	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA	UND	1,00	1.720.000	1.720.000
8.5	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UND	1,00	330.500	330.500
8.6	PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X	UND	1,00	800.000	800.000
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"	ML	5,95	24.500	145.775
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA	UND	1,00	60.000	60.000
9.3	PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	3,00	45.000	135.000
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS	UND	2,00	205.000	410.000
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS ELECTRICAS	UND	5,00	67.500	337.500
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LAMPARA LED	UND	6,00	65.500	393.000
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"	ML	9,00	18.000	162.000
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"	ML	3,00	36.000	108.000
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"	ML	3,00	48.000	144.000
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ML	30,00	39.650	1.189.500
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"	UND	1,00	180.000	180.000
9.12	POYO ENCHAPADO PARA CPU	UND	1,00	230.000	230.000
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE	UND	1,00	2.400.000	2.400.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS				37.049.147	

ADMINISTRACION	23 %	8.521.304
IMPREVISTOS	1 %	370.491
UTILIDAD	5 %	1.852.457
IVA SOBRE UTILIDAD	19 %	351.967

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 11.096.220

COSTO TOTAL 48.145.367



AITOR MIRENA DE LARRAURI
CC 93.118.240 DE ESPINAL
ORGANIZACIÓN OREKA SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CELULAR 317 4390733

Calle 7 No. 8 - 54 Barrio Centro Espinal - Tolima
 Teléfono 2390025 fax 2488271