

Wilson Reales Amador

Nit: 900014375-2

Dir: Altos de San Isidro calle 26a # 47b73 Cels: 3114384810
E.mail. Wilsonrafaelreales@gmail.com



Cartagena D.T. y C; 15 de Noviembre de 2024

Señores
ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

Cordial saludo.
De acuerdo a su amable solicitud le estamos cotizando lo siguiente:

OFERTA PARA MEJORAMIENTO Y ALCANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO 0051 ARC-ENAP 2024, EN CUMPLIMIENTO SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ÍTEMS 7 Y 6 DEL ANEXO TÉCNICO QUEDAN ASÍ:						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCUÍDO IVA
7	SUMINSITRO E INSTALCIÓN DE SITEMA DE TRANSFERENCIA DE 200 AMP A 440 VAC, PARA LA PLANTA GENARADORA DE 125KVA, SUS FUNCIONES PRINCIPALES SON: 1. MONITOREA LOS VALORES DEL SUMINISTRO COMERCIAL DE ELECTRICIDAD (NORMAL), COMO SON: VOLTAJE, FRECUENCIA, QUE EXISTE ENERGÍA EN CADA UNA DE SUS FASES. 2. AL DETECTAR ALGUNA FALLA O VARIACIÓN IMPORTANTE EN ESTOS PARÁMETROS, EN UNA O TODAS SUS FASES, ENVÍA UNA SEÑAL DE ARRANQUE A LA PLANTA DE EMERGENCIA. 3 YA QUE REGISTRA QUE LA ALIMENTACIÓN NORMAL (RED COMERCIAL) TIENE PARÁMETROS ADECUADOS, HACE LA RETRANSFERENCIA DE LA CARGA DE EMERGENCIA A NORMAL. LOS EQUIPOS Y SUMINISTROS REALIZADOS SON DE TIPO INDUSTRIAL CON LAS SIGUINETES CARACTERÍSTICAS TECNICAS : TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200 AMP 440VAC CONTIENE: COFRE METALICO EN LAMINA COLD-ROLLED CAL.18 EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL7035 SIN FRENTE MUERTO DE 1 MTS DE ALTO X 80CM DE, ANCHO X 40CM DE FONDO CONTACTOR TRIFASICO DE 225 AMP EN AC3 A 440VAC STECK ENCLAVAMIENTO MECANICO P/CONTACTOR DE 200 AMP STECK BARRAJE DE SALIDA 3F+N+T 200 AMP TARJETA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA LOVATO ATL600 BREAKER P/RIEL DE 1X6 AMP STECK RELEVO DE 8 PINES REDONDOS 220VAC C/BASE SELECTOR MULETILLA DE 3 POSIONES PILOTO LED VERDE DE 22MM 220VAC TRANSFORMADOR DE 50VA 440 A 220V AC ACCESORIOS, CABLES, CANALETAS	UNID	1	\$ 22.656.159,00	\$ 4.304.670,21	\$ 26.960.829,21
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE USO INTERIOR TIPO GAVD NUEVO PARA MANEJO DE CARGAS DE 500KVA, INSTALADO EN LA SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO ALFA SEXTANTE, CON CARTATERÍSTICAS TECNICAS DEL EXISTENTE Y DEL MISMO FABRICANTE, CON OPERACIÓN DESDE AFUERA DEL GABINETE EN APERTURA Y CIERRE CON MANIVELA DE FORMA MANUAL	UNID	1	\$ 10.939.207,00	\$ 2.078.449,33	\$ 13.017.656,33
TOTALES				TOTAL OFERTA		\$ 39.978.486

Atentamente,


WILSON REALES AMADOR
GERENTE

