

ESTUDIO DE MERCADO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA SENA.									
Centro de Diseño y Metrología SENA, Regional Distrito Capital				Objeto:	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores, con el suministro de repuestos originales para los mismos, y la certificación bajo la norma Técnica Colombiana NTC 5926-1 para transporte vertical del Edificio SENA calle 54 10-39 Bogotá				mar-24
ITEM	ELEMENTOS Y/O EQUIPO	DESCRIPCIÓN COMPLETA ELEMENTOS DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS Y/O EQUIPOS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	COTIZACIÓN 1 (ASCENSORES ALFA SAS)		COTIZACIÓN 2 (MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS)		
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA	
1	Mantenimiento Correctivo ASCENSOR 1.	ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO * Cambio de dos (2) limitadores de velocidad acorde con las características de cada máquina de tracción. •Instalación de anclajes y clips intermedios en las guías de contrapeso ascensor No.1. •Cambio de zapatas deslizantes para cabinas y contrapesos. •Rectificación de poleas de tracción de las maquinas. •Cambio de las unidades de frenado para las dos (2) maquinas, utilizando sistema electromagnético. •Cambio de aceite a los karters de las maquinas. •Cambio de pesa cargas eléctricos para los dos (2) ascensores. •Implementaciones de norma para certificación de los (2) ascensores. •Independización de fosos en todo el recorrido en lámina de dreaWall, incluye omegas y tornillería para instalación.	Unidad	1	\$ 16.010.000,00	\$ 19.051.900,00	\$ 16.000.000	\$ 19.040.000	
2	Mantenimiento Correctivo ASCENSOR 2	ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO * Cambio de dos (2) limitadores de velocidad acorde con las características de cada máquina de tracción. •Instalación de anclajes y clips intermedios en las guías de contrapeso ascensor No. 2. •Cambio de zapatas deslizantes para cabinas y contrapesos. •Rectificación de poleas de tracción de las maquinas. •Cambio de las unidades de frenado para las dos (2) maquinas, utilizando sistema electromagnético. •Cambio de aceite a los karters de las maquinas. •Cambio de pesa cargas eléctricos para los dos (2) ascensores. •Implementaciones de norma para certificación de los (2) ascensores. •Independización de fosos en todo el recorrido en lámina de dreaWall, incluye omegas y tornillería para instalación.	Unidad	1	\$ 16.010.000,00	\$ 19.051.900,00	\$ 16.000.000	\$ 19.040.000	
3	Mantenimiento Preventivo para Ascensor 1	DESCRIPCIÓN: El mantenimiento preventivo consta de un (01) revisión al mes utilizando el tiempo que se considere necesario para efectos de aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puertas, verificación del estado de cables de tracción, compensación, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridades, alumbrados de las cabinas, revisión de señales luminosas y revisión de alambrado eléctrico. ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Una visita mensual que cubre lo siguiente: * Aseo * Lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas * Ajustes electromecánicos de puertas * Verificación de estado de cables de tracción * Compensación * Cables de gobernadores de velocidad * Cables de los selectores * Cables de viaje * Inspección de circuitos de seguridad, contactores, reles, temporizadores, fusibles, * térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos * Alumbrado de la cabina, verificación y limpieza de interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, switchs final, revisión de zapatas, ruedas guías, * lubricador automatico, conexiones, suspensiones tracción, comandos señales, * nivelación entrada de piso * Revisión de señales luminosas * Revisión de alumbrados eléctricos * Freno Limpieza y Lubricación y verificación de estado de corrosión y desgastes, * tensión, suspensión y estiramiento * visita mensual programada *Tiempo de atención de averías inferior a 3 horas * Revisión general del equipo y puesta en marcha * Firma del supervisor por cada mantenimiento	1 Manteniminto x 7 meses	7	\$ 5.005.000,00	\$ 5.955.950,00	\$ 5.000.000	\$ 5.950.000	
4	Mantenimiento Preventivo para Ascensor 2	DESCRIPCIÓN: El mantenimiento preventivo consta de un (01) revisión al mes utilizando el tiempo que se considere necesario para efectos de aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puertas, verificación del estado de cables de tracción, compensación, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridades, alumbrados de las cabinas, revisión de señales luminosas y revisión de alambrado eléctrico. ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Una visita mensual que cubre lo siguiente: * Aseo * Lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas * Ajustes electromecánicos de puertas * Verificación de estado de cables de tracción * Compensación * Cables de gobernadores de velocidad * Cables de los selectores * Cables de viaje * Inspección de circuitos de seguridad, contactores, reles, temporizadores, fusibles, * térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos * Alumbrado de la cabina, verificación y limpieza de interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, switchs final, revisión de zapatas, ruedas guías, * lubricador automatico, conexiones, suspensiones tracción, comandos señales, * nivelación entrada de piso * Revisión de señales luminosas * Revisión de alumbrados eléctricos * Freno Limpieza y Lubricación y verificación de estado de corrosión y desgastes, * tensión, suspensión y estiramiento * visita mensual programada *Tiempo de atención de averías inferior a 3 horas * Revisión general del equipo y puesta en marcha * Firma del supervisor por cada mantenimiento	1 Manteniminto x 7 meses	7	\$ 5.005.000,00	\$ 5.955.950,00	\$ 5.000.000	\$ 5.950.000	
5	Implementaciones Electromecánicas según NTC 5926 Ascensor 1 y Ascensor 2	Implementaciones Electromecánicas según NTC 5926 Ascensor 1 y Ascensor 2	Unidad	1	\$ 3.540.000,00	\$ 4.212.600,00	\$ 3.550.000	\$ 4.224.500	
6	Certificación para Ascensor 1 y Ascensor 2, según NTC 5926-1	Certificación para Ascensor 1 y Ascensor 2, según NTC 5926-1	Unidad	1	\$ 645.000,00	\$ 767.550,00	\$ 650.000	\$ 773.500	
VALOR TOTAL						\$ 54.995.850,00		\$ 54.978.000	
Precio Total Estimado para la solicitud del CDP								\$ 54.986.925	
NOTAS: ESTE FORMATO APLICA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.									
ADJUNTAR MÍNIMO 2 COTIZACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN COLOMBIA									
CONCEPTO TÉCNICO EN GENERAL: precotizacion si cumplen con los bienes solicitados y pueden tenerse en cuenta para la estimación del presupuesto del proceso contractual									SI ☒ NO ☐
TIPO DE ADQUISICIÓN: Mantenimiento	Elaboró: Omar Orlando Pérez Castellanos- Abogado Contralista			☒	TIPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES O DÍAS (CALENDARIO/HÁBILES):				7 MESES
	Revisó: Camilo Cruz, Área Técnica - Contralista			☒					
	Revisó: Nathaly Pardo Rodríguez - Abogada Contralista			☒					

FOTO DE LOS DOS ASCENSORES A REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL EDIFICIO
TECNOPARQUE SENA

