

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA NIT 891500580-9	CÓDIGO: SGC 02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2
		Código Postal 191501
		T.R.D. 140.750.01.008
Estado: CONTROLADO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA POR SUBASTA INVERSA	Documento: ACTUALIZADO

Anexo 9 - Formato de oferta económica

Proceso de Contratación [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1.PRELIMINARES.					
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	611,5		
1.2	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	20		
1.3	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1290,5		
1.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	1173,15		
1.5	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	234,62		
1.6	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	711,15		
SUBTOTAL PRELIMINARES					
2. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO TIPO FORT					
2.1	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	169,99		
2.2	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO FORT 6"	ML	192		
2.3	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO FORT 8"	ML	651,5		
2.4	SILLA TEE ALCANTARILLADO FORT 250X160MM (KIT)	UND	37		
2.5	CODO 90X200MM ALCANTARILLADO FORT	UND	37		
SUBTOTAL TUBERIA PVC TIPO FORT					
3. CÁMARA DE INSPECCIÓN					
3.1	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	7		

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA NIT 891500580-9	CÓDIGO: SGC 02
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 2
		Código Postal 191501
		T.R.D. 140.750.01.008
Estado: CONTROLADO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA POR SUBASTA INVERSA	Documento: ACTUALIZADO

3.2	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	UND	7		
3.3	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	60		
3.4	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1		
3.5	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	20		
SUBTOTAL CÁMARA DE INSPECCIÓN					
4.REPARACIONES					
4.1	REPARACION DAÑOS RED DE ACUEDUCTO	UND	32		
SUBTOTAL REPARACIONES					
VALOR COSTOS DIRECTOS					
COSTOS INDIRECTOS					
				ADMINISTRACIÓN 22%	
				IMPREVISTOS 5%	
				UTILIDAD 8%	
				TOTAL AIU 35%	
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					

Firma del Proponente

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]