

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE					
PINTURA ZONA DE PARQUEADEROS	M2		ITEM	1.1	
					\$ 38.143,29
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MENORES	Ins	hr	1,03	\$ 2.000,00	\$ 2.062,12
EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR	Ins	hr	0,02	\$ 6.583,80	\$ 131,68
MATERIALES					
DISOLVENTE PARA PINTURA ACRILICA	Ins	gal	0,05	\$ 48.281,20	\$ 2414,06
PINTURA ACRILICA DE DEMARCACION	Ins	gal	0,12	\$ 109.730,00	\$ 13167,60
ESFERAS REFLECTIVAS	Ins	kg	0,38	\$ 4.389,20	\$ 1676,67
MANO DE OBRA					
JORNAL 5 AYUDANTES CUADRILLA AA		hc	0,03	476.554,00	\$ 14.296,62
JORNAL OFICIAL CUADRILLA AA		hc	0,03	146.484,56	\$ 4.394,54

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

LIMPIEZA Y DESMANCHE PISO	M2		ITEM	2,1	
					\$ 7.827,37
EQUIPOS					
HERRAMIENTA MENOR	Ins	hr	0,38	\$ 2.000,00	\$ 760,54
MATERIALES					
ACIDO MURIATICO 500cc BOTELLA			0,02	\$ 5.486,50	\$ 115,22
MANO DE OBRA					
CUADRILLA PINTURA TIPO CC		hc	0,20	\$ 34.758,08	\$ 6.951,62

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PINTURA REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML		ITEM	2,2	
					\$ 57.820,04
EQUIPOS					
HERRAMIENTAS MENORES	Ins	hr	1,03	\$ 2.000,00	\$ 2.062,12
EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR	Ins	hr	0,36	\$ 6.583,80	\$ 2.370,17
MATERIALES					
ANTICORROSIVO	Ins	GL	0,10	\$ 111.266,22	\$ 10681,56
ESMALTE	Ins	GL	0,12	\$ 76.320,61	\$ 9158,47
THINER	Ins	GL	0,06	\$ 5.770,10	\$ 346,21
LIJA	Ins	un	0,30	\$ 1.863,83	\$ 559,15
MANO DE OBRA					
CUADRILLA CARPINTERIA TIPO DD		hc	0,90	36.269,30	\$ 32.642,37

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE					
RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3		ITEM	2,3	
					\$ 58.789,84
EQUIPOS					
HERRAMIENTA MENOR	Ins	hr	0,29	\$ 2.000,00	\$ 575,04
MATERIALES					
TIERRA NEGRA	Ins	M3	1,10	\$ 48.202,49	\$ 53.022,74
AGUA	Ins	LT	16,46	\$ 40,00	\$ 658,40
MANO DE OBRA					
CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA		hc	0,15	30.224,42	\$ 4.533,66

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	UN		ITEM	2,4	
					\$ 28.133,39
EQUIPOS					
HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0,10	\$ 4.003,05	\$ 400,31
BARRETON CALIMA	Ins	dd	0,0013	\$ 36.785,89	\$ 47,82
CARRETA BOOGY	Ins	dd	0,01	\$ 5.486,50	\$ 68,58
PALA REDONDA CALIMA		un	0,0013	\$ 38.295,77	\$ 49,78
PALADRAGA GRANDE		un	0,0013	\$ 66.578,02	\$ 86,55
MATERIALES					
ABONO ORGANICO X LATA	Ins	m3	0,11	\$ 5.486,50	\$ 603,52
PLANTA ORNAMENTAL	Ins	un	1,00	\$ 21.946,00	\$ 21.946,00
TRIPLE 15 BULTO X 50 kg.	Ins	un	0,00	\$ 149.652,59	\$ 269,37
AGUA	Ins	lt	16,46	\$ 40,00	\$ 658,40
MANO DE OBRA					
HORA AYUDANTE CUADRILLA AA		dd	0,04	95.310,80	\$ 4.003,05

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE					
IMPERMEABILIZACION Y ENCHAPE DE ALBERCA SUBTERRANEA	UN		ITEM	2,5	
					\$ 104.090,49
EQUIPOS					
HERRAMIENTA MENOR	Ins	hr	0,10	\$ 31.735,64	\$ 3.173,56
MATERIALES					
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4	Ins	m2	0,03	\$ 353.215,00	\$ 9.289,55
PISO CERAMICA		m2	1,05	\$ 38.405,50	\$ 40.325,78
PEGATE CERAMICO X 25 KG		un	0,26	\$ 64.752,01	\$ 16.965,03
BOQUILLA X 2KG		un	0,18	\$ 14.862,43	\$ 2.600,93
MANO DE OBRA					
CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA		hc	1,05	30.224,42	\$ 31.735,64