



INGENIERÍA ELÉCTRICA ESPECIALIZADA

**COTIZACION SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y
SOPORTE TECNICO DE UNA SOLUCION INTEGRAL DE CONECTIVIDAD SATELITAL,
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACION CONTINUA DEL SERVICIO DE
CONECTIVIDAD EN LA VEREDA EL CHAJAL, MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO
DE NARIÑO**

Oferta Económica Formato 2 de la Invitación

ORIGINAL

**CARRERA 37 No. 12-84 LA CASTELLANA
NIT. 900.484.931-3
TELEFAX (2) 7 377196
PASTO – NARIÑO - COLOMBIA**

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	FORMATO 2 OFERTA ECONÓMICA	CÓDIGO: GDC-F-18
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 23/11/2022
		PÁGINA: 1 de 2

San Juan de Pasto, 01 de Agosto del 2025

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
 Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. IMC-046-2025

OBJETO: El contratista se compromete a realizar el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y soporte técnico de una solución integral de conectividad satelital, con el fin de garantizar la prestación continua del servicio de conectividad en LA VEREDA EL CHAJAL, MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

El suscrito Rodrigo Ortiz Garces, formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Antena satelital y accesorios: <ul style="list-style-type: none"> • Antena. Matriz electrónica en fase • Clasificación ambiental: IP67 Tipo 4 • Peso: 2.9 kg (6.4 lb), 3.2 kg (7 lb) con pie • Consumo de energía: Promedio: 75 - 100 W • Cable conexión antena a router 	UNIDAD	3	\$ 5.686.810	\$ 17.060.430
2	Router para tráfico de red: <ul style="list-style-type: none"> • Tecnología WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac/ax • Puertos Ethernet: Dos (2) puertos LAN Ethernet de bloqueo con cubierta extraíble. • Peso: 0.57 kg (1.25 lb) • Fuente de alimentación 100-240V - 2.5A 50 - 60 Hz 	UNIDAD	3	\$ 3.405.765	\$ 10.217.295
3	Puntos de acceso Zona Wi Fi- 6: <ul style="list-style-type: none"> • punto de acceso para interiores y exteriores Wi-Fi 6 802,11 AX , 2,4 Y 5 GHz • Cable UTP CATEGORIA 6 	UNIDAD	6	\$ 2.763.142	\$ 16.578.852
4	SWITCH balanceador y firewall: <ul style="list-style-type: none"> • Router Gigabit Ethernet con 5 puertos blindados Compatible con PoE 802.3at/af y pasiva • CPU potente de 800 MHz para configuraciones avanzadas • Puerto SFP y USB 2.0 integrados • Corriente máxima 1A por puerto Ethernet. 	UNIDAD	3	\$ 2.516.850	\$ 7.550.550
5	Gabinete Ventilado con bandeja y multitoma	UNIDAD	3	\$ 2.358.142	\$ 7.074.426
6	Kit solar de respaldo para antena: <ul style="list-style-type: none"> • Panel solar 450w • Soportes para techo panel x2 • Batería de litio 100ah 12,8 VDC • Controlador solar MPPT40A • Solar inverter 600W 12 VDC • KIT INST OFFG INV 600W 120V - 12V 	UNIDAD	3	\$ 6.993.630	\$ 20.980.890
7	Soporte – instalación y servicio de conectividad (mes) conectividad 120 mbps	MES	5	\$ 4.594.590	\$ 22.972.950
TOTAL				\$ 102.435.393	

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC
--	--


 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	FORMATO 2 OFERTA ECONÓMICA	CÓDIGO: GDC-F-18
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 23/11/2022
		PÁGINA: 2 de 2

El valor de Soporte – instalación y servicio de conectividad (mes) conectividad 120 mbps se calcula de manera mensual, sin embargo, al momento de la facturación se tendrá en cuenta únicamente el periodo en que efectivamente inicia la prestación del servicio de conectividad

NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en **San Juan de Pasto a los 01 días del mes de Agosto del 2025.**

Atentamente,



ING. RODRIGO ÓRTIZ GARCES
C.C. N° 98.381.467

PROCESO ASOCIADO: GESTION DE CONTRATACION	DEPENDENCIA ASOCIADA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DAC
--	--