



PRESUPUESTO OFICIAL
EDTB



ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A	AEROPUERTO MUNICIPAL				
1A	PRELIMINARES				\$ 19.957.124
1.1A	Localización, nivelación y replanteo.	m2	67,86	\$ 6.775,00	\$ 459.743
1.2A	Descapote	m2	8,70	\$ 37.926,00	\$ 329.907
1.3A	Cerramiento perimetral en tela verde h = 2,0 m	m2	67,86	\$ 8.767,00	\$ 594.917
1.4A	Demolicion de estructura existente incluye el cargue y botada de escombros	m2	38,70	\$ 42.955,00	\$ 1.662.552
1.5A	Limpieza de cubierta, incluye todos los elementos de seguridad	m2	451,03	\$ 32.879,00	\$ 14.829.415
1.6A	Demolicion de piso existente incluye retiro de material sobrante.	m2	38,70	\$ 53.762,00	\$ 2.080.589
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				\$ 1.056.681
2.1A	Excavación manual profundidad <1,0 m en tierra común. Vigas y zapatas	m3	4,79	\$ 60.952,50	\$ 291.658
2.2A	Retiro y disposición de material sobrante	m3	4,79	\$ 31.420,00	\$ 150.345
2.3A	Lleno compactado con material de préstamo	m3	6,22	\$ 98.815,00	\$ 614.679
3	CONCRETOS				\$ 13.992.943
3.1A	Solado en concreto f'c= 2.500 psi. Espesor 0,05 m	m3	0,80	\$ 877.067,00	\$ 699.461
3.2A	Concreto para zapatas 0.7 m*0.7 m*0.3 m y Viga de fundación de 0,25 m x 0,25m. En concreto f'c= 3.000 psi	m3	4,07	\$ 1.221.150,00	\$ 4.973.744
3.3A	Sobrecimiento en bloque concreto 015 (Altura = 0,40 m)	ml	53,10	\$ 70.774,00	\$ 3.758.099
3.4A	Columna. Sección 0,25 m x 0,25 m. (f'c =210 kg/cm2).	ml	10,00	\$ 274.929,95	\$ 2.749.300
3.5A	Viga de amarre superior de sección 0,25 m x0,10 m en concreto f'c=3.000 psi	m3	1,48	\$ 1.221.150,00	\$ 1.812.339
4	ACEROS				\$ 15.467.889
4.1A	Acero de refuerzo. fy=60.000 Psi.	kg	1627,00	\$ 9.507,00	\$ 15.467.889
5	MAMPOSTERIA Y ESTUCO				\$ 31.861.860
5.1A	Muro 15 cm con bloques	m2	170,00	\$ 77.622,00	\$ 13.195.740
5.2A	Suminstro e instalación de revoque sobre muros	m2	340,00	\$ 37.328,75	\$ 12.691.776
5.3A	Suministro e instalacion de estuco sobre muros	m2	306,00	\$ 19.524,00	\$ 5.974.344
6	PISOS Y ENCHAPES				\$ 34.184.263
6.1A	Construcción de piso y andén esmaltado en concreto de f'c = 3000 psi E= 0,10. Incluye refuerzo de 1/4" c/ 0,20 m en ambos sentidos.	m2	159,16	\$ 142.721,00	\$ 22.715.132
6.2A	Suministro, transporte e instalación de cerámica tráfico alto. Incluye mortero de nivelación 1: 4 y pegador o similar	m2	57,68	\$ 85.851,00	\$ 4.951.972



PRESUPUESTO OFICIAL

EDTB



ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6,3A	Suministro, transporte e instalación de cerámica para paredes de los baños incluye pegador o similar	m2	92,97	\$ 70.099,60	\$ 6.517.160
7	CUBIERTA Y CIELO RAZO				\$ 10.081.640
7,1A	Suministro e instalacion de cubierta en lamina de arquitectonica. Incluye correas en Perfil PAG galvanizado C - 100 x 50 x 15. t=1,2 mm- Grado 40, Varilla para contravientos Ø1/2", Ganchos de amarre, Pintura anticorrosiva tipo industrial, Soldadura, Platina 1/4" - Grado 60, anclaje viga	m2	13,33	\$ 221.490,00	\$ 2.952.860
7,2A	Suministro e instalacion de cielo razo en lamina pvc, incluye estructura y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	59,16	\$ 120.500,00	\$ 7.128.780
8	PUERTAS				\$ 21.955.500
8,1A	Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 1,00 m x 2,00 m	unid	6,00	\$ 985.950,00	\$ 5.915.700
8,2A	Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 0,60m x 2,00 m	unid	11,00	\$ 786.450,00	\$ 8.650.950
8,3A	Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 2m x 2,10 m	unid	2,00	\$ 1.197.630,00	\$ 2.395.260
8,4A	Puerta en vidrio 1m anchox2.1m de alto	unid	2,00	\$ 1.187.655,00	\$ 2.375.310
8,5A	Puerta en vidrio 1.2m anchox2.1m de alto	unid	2,00	\$ 1.309.140,00	\$ 2.618.280
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ 13.768.032
9,2A	Metro lineal de alambre monofásica trifilar 3 #12.	ml	360,00	\$ 11.351,00	\$ 4.086.360
9,4A	Suministro e instalación de ducto EMT de 1/2". Incluye , abrazaderas y accesorios	ml	350,00	\$ 19.811,00	\$ 6.933.850
9,5A	Salida de lámparas	un	16,00	\$ 85.841,00	\$ 1.373.456
9,6A	Suministro y montaje lámpara tipo led sobre poner de 30x30	un	16,00	\$ 68.139,75	\$ 1.090.236
9,7A	Salida toma doble con polo a tierra	un	6,00	\$ 47.355,00	\$ 284.130
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$ 16.978.226
10,1A	Suministro, transporte e Instalación de tubería hidráulica de 1/2".	ml	76,00	\$ 7.924,00	\$ 602.224
10,2A	Suministro, transporte e instalación de punto agua potable de Ø1/2".	un	40,00	\$ 11.270,00	\$ 450.800
10,3A	Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarios de Ø 2"	un	17,00	\$ 26.517,00	\$ 450.789
	Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarios de Ø 4"	un	7,00	\$ 45.000,00	\$ 315.000
10,4A	Suministro, transporte e instalación de lavamanos tipo económico, incluye accesorios.	un	8,00	\$ 142.307,00	\$ 1.138.456



PRESUPUESTO OFICIAL

EDTB



ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10,5A	Suministro, transporte e instalación de orinal tipo económico, incluye accesorios.	un	3,00	\$ 491.000,00	\$ 1.473.000
10,6A	Suministro, transporte e instalación de sanitarios tipo económico, incluye accesorios.	un	8,00	\$ 540.000,00	\$ 4.320.000
10,7A	Suministro e instalación de tubería de 4 pulgadas	ml	37,50	\$ 70.099,60	\$ 2.628.735
10,8A	Suministro e instalación de tubería de 2 pulgadas	ml	54,00	\$ 33.223,00	\$ 1.794.042
10,9A	Suministro e instalación de rejilla sifón para pisos de 2	un	5,00	\$ 396.826,80	\$ 1.984.134
10,10A	Kit Barra De Seguridad Baño + Barra 30 Cm Acero Inoxidable	un	2,00	\$ 513.696,00	\$ 1.027.392
10,11A	Registro de dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m.	un	2,00	\$ 396.826,80	\$ 793.654
11	PINTURA				\$ 34.489.387
11,1A	Suministro y aplicación de pintura tipo I, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m	m2	340,00	\$ 20.291,00	\$ 6.898.940
11,2A	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico	ml	3206,70	\$ 8.604,00	\$ 27.590.447
12	DIVISIÓN				\$ 4.974.880
12A	Suministro e instalación División De Orinal En Acero Inoxidable. De 100 cm x 1,50 cm	und	8,00	\$ 621.860,00	\$ 4.974.880
13	ACCESORIOS				\$ 23.774.533
13,1A	Suministro e instalación de Silla Sala De Espera Silla Tándem 3 en acero	und	10,00	\$ 1.160.836,00	\$ 11.608.360
13,2A	Suministro y colocación de señales verticales en acrílico (Fijadas)	gl	1,00	\$ 928.789,00	\$ 928.789
13,3A	Suministro e instalación de ventiladores industriales. Incluye interruptor	und	10,00	\$ 627.480,00	\$ 6.274.800
13,4A	Suministro y colocación de TV LED 43" Smart FHD o 4K. Incluye brazo y fijación	und	2,00	\$ 1.550.532,00	\$ 3.101.064
13,5A	Suministro e instalación de letrero de 3.8X1.2m alto	und	1,00	\$ 1.861.520,00	\$ 1.861.520
14	Vidros				\$ 32.054.340
14,1A	Suministro e instalación de vidrio templado azul 10 mm con control solar para fachada	m2	73,76	\$ 434.598,00	\$ 32.054.340
15	OTROS				\$ 600.000
15,1A	limpieza general de la obra	gl	1,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000
DOVER NISPERUZA.		COSTOS DIRECTOS			\$ 275.197.298
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ		AU 29,09%			\$ 80.045.061
Revisó y aprobó - Director Técnico		COSTO TOTAL OBRA			\$ 355.242.359



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Localización, nivelación y replanteo.					
I. IA					
UNIDAD:					M2
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Equipo de topografía	1,00	60.000	70	857	
Herramienta menor				258	
SUB-TOTAL				1.115,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Estacas, Clavos y pintura	global	500,00	1,00	500,00	
SUB-TOTAL				500,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 7	361.200,00		70,00	5.160,00	
SUB-TOTAL				5.160,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				6.775	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				6.775	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 1.2A Descapote					
					UNIDAD: m2
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				1806	
SUB-TOTAL				1.806,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
SUB-TOTAL				-	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		10,00	36.120,00	
SUB-TOTAL				36.120,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				37.926	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 37.926	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: I.3A Cerramiento perimetral en tela verde h = 2,0 m					
					UNIDAD: m2
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				166	
SUB-TOTAL				166,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
ALAMBRE NEGRO Cal. 18	kg	6.521,00	0,01	70,00	
TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	m2	1.989,00	1,00	1.989,00	
VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ml	2.150,00	1,500	3.225,00	
				-	
SUB-TOTAL				5.284,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		140	3.317,00	
SUB-TOTAL				3.317,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				8.767	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
Doiver Nisperuza. Doiver Antonio Nisperuza López Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 8.767	



OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 1.4A Demolicion de estructura existente incluye el cargue y botada de escombros					
UNIDAD: m2					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				929	
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo	1,00	180.000,00	25,00	\$ 7.200,00	
SUB-TOTAL				8.129,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
SUB-TOTAL				-	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno	1,00		6,50	2.500,00	16.250,00
SUB-TOTAL				16.250,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		25	18.576,00	
SUB-TOTAL				18.576,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				42.955	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				42.955	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

I,5A Limpieza de cubierta, incluye todos los elementos de seguridad

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				774
Andamios	4,00	2.500,00	1,00	\$ 10.000,00
SUB-TOTAL				10.774,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Limpiador Antideslizante Para Cubiertas Star Brite 94	I	265.000,00	0,03	6.625,00
SUB-TOTAL				6.625,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					-

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 3	464.400,00	30	15.480,00
SUB-TOTAL			15.480,00
TOTAL COSTO DIRECTO			32.879

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
SUB-TOTAL		-

TOTAL 32.879

Doiver Nisperuza

Doiver Antonio Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 2.1A Excavación manual profundidad <1,0 m en tierra común. Vigas y zapatas					
UNIDAD: m3					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				2903	
SUB-TOTAL				2.903	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
SUB-TOTAL				-	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		8,0	58.050,00	
SUB-TOTAL				58.050,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				60.953	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-		
Utilidad					
Imprevistos					
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				60.953	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM:					
2.2A		Retiro y disposición de material sobrante			UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				722,00	
SUB-TOTAL				722,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
SUB-TOTAL				-	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Material	1,00		6,50	2.500,00	16.250,00
SUB-TOTAL				16.250,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		25,0	14.448,00	
SUB-TOTAL				14.448,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				31.420,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
				-	
				-	
				-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				31.420,00	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 2.3A Lleno compactado con material de préstamo					
					UNIDAD: m3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				\$ 1.032,00	
COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA	1,00	50.000,00	7,00	\$ 7.143,00	
SUB-TOTAL				8.175,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
MATERIAL SELECCIONADO	M3	50.000,00	1,33	66.667,00	
SUB-TOTAL				66.667,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					3.333,00
SUB-TOTAL				3.333,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
Cuadrilla I	206.400,00		10,00	20.640,00	
SUB-TOTAL				20.640,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				98.815	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				98.815	
<div>Doiver Nisperuza. Doiver Antonio Nisperuza López Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 3.1A Solado en concreto f'c= 2.500 psi. Espesor 0,05 m					
					UNIDAD: m3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				10096	
				SUB-TOTAL	10.096,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Concreto f'c= 2500 psi.	M3	603.228,00	1,050	633.389,00	
				SUB-TOTAL	633.389,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					31.669,00
				SUB-TOTAL	31.669,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		2,3	201.913,00	
				SUB-TOTAL	201.913,00
TOTAL COSTO DIRECTO					877.067,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
				SUB-TOTAL	-
TOTAL					877.067

Doiver Nisperuza.
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 3.2A		Concreto para zapatas 0.7 m*0.7 m*0.3 m y Viga de fundación de 0,25 m x 0,25m. En concreto f'c= 3.000 psi			
					UNIDAD: M3
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				23220	
Vibrador	1,00	50.000,00	1,00	15000	
SUB-TOTAL					38.220,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Concreto 1:2:3	M3	651.728,00	1,050	684.314,00	
SUB-TOTAL					684.314,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					34.216,00
SUB-TOTAL					34.216,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		1,0	464.400,00	
SUB-TOTAL					464.400,00
TOTAL COSTO DIRECTO					1.221.150,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración					-
Utilidad					-
Imprevistos					-
SUB-TOTAL					-
TOTAL					1.221.150
<div>Doiver Nisperuza.</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



#REF!	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM:					
3.3A		Sobrecimiento en bloque concreto 015 (Altura = 0,40 m)			UNIDAD: ml
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Hta menor				1.505,00	
SUB-TOTAL				1.505,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Mortero 1:4	M3	651.728,00	0,011	7.169,00	
Bloque 0,15m x 0,20m x 0,40m	un	3.200,00	10,00	32.000,00	
SUB-TOTAL				39.169,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL				-	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		12,00	30.100,00	
SUB-TOTAL				30.100,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				70.774,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				70.774,00	
<div>Doiver Nisperuza</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 3.4A		Columna. Sección 0,25 m x 0,25 m. (f'c = 210 kg/cm ²).			
					UNIDAD: ml
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				10555	
SUB-TOTAL				10.555	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
APA PREPARACION CONCRETO f'c = 3.000 psi	M3	753.080,00	0,06	47.067,50	
Tabla	un	8.000,00	0,73	5.867,00	
Clavos	kg	3.500,00	0,10	350,00	
SUB-TOTAL				53.284,50	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		2,2	211.090,91	
SUB-TOTAL				211.090,91	
TOTAL COSTO DIRECTO				274.930	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-		
Utilidad					
Imprevistos					
SUB-TOTAL				-	
Doiver Nisperuza. Doiver Antonio Nisperuza López					
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL	274.930



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 3.5A		Viga de amarre superior de sección 0,25 m x0,10 m en concreto f'c=3.000 psi			
		UNIDAD: ml			
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				9675	
Formaleta				10000	
Vibrador	1,00	50.000,00	2,40	15000	
Andamios				15000	
SUB-TOTAL				49.675	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
APA PREPARACION CONCRETO f'c = 3.000 psi	M3	753.080,00	0,063	47.068,00	
Tabla	un	8.000,00	0,37	2.933,00	
Clavos	kg	3.500,00	0,05	175,00	
SUB-TOTAL				50.176,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					11.400,00
SUB-TOTAL					
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		2,4	193.500,00	
SUB-TOTAL				193.500,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				293.351	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-		
Utilidad					
Imprevistos					
SUB-TOTAL				-	
Doiver Antonio Nisperuza López					
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL	293.351



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 4.1A Acero de refuerzo. fy=60.000 Psi.					
					UNIDAD: KG
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				100	
				SUB-TOTAL	100
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Acero de refuerzo	Kg	7.400,00	1,000	7.400,00	
				SUB-TOTAL	7.400,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
				SUB-TOTAL	-
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		180,00	2.007,00	
				SUB-TOTAL	2.007,00
TOTAL COSTO DIRECTO					9.507
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración					
Utilidad					
Imprevistos					
				SUB-TOTAL	-
TOTAL					9.507

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 5.1A		Muro 15 cm con bloques		UNIDAD: M2	
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Hta menor				1.505,00	
Alquiler cuerpo de andamio	1,00			2.000,00	
SUB-TOTAL				3.505,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Mortero 1:4	M3	651.728,00	0,01	6.517,00	
Bloque liso #10 9 x 19 x 39 cm	un	3.000,00	13	37.500,00	
SUB-TOTAL				44.017,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL				-	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		12,00	30.100,00	
SUB-TOTAL				30.100,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				77.622,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				77.622,00	

Doiver Nisperuza

Doiver Antonio Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 6.1A		Construcción de piso y andén esmaltado en concreto de $f'c = 3000$ psi $E = 0,10$. Incluye refuerzo de $1/4"$ c/ 0,20 m en ambos sentidos.			
		UNIDAD: m ²			
I. EQUIPO					
DESCRIPCION	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				1548	
SUB-TOTAL				1.548,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Concreto $f'c = 3.000$ psi.	M3	753.080,00	0,100	75.308,00	
A.P.A. Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo de $\varnothing 1/4"$ 40.000 psi.	kg	12.782,00	2,50	31.955,00	
Alambre quemado	kg	3.000,00	0,15	450,00	
SUB-TOTAL				107.713,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		15	30.960,00	
SUB-TOTAL				30.960,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				142.721,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCION			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
Doiver Antonio Nisperuza López					
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 142.721	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM: galvanizado C -100 x 50 x 15. $\epsilon=1,2$ mm- Grado 40, Varilla para contravientos $\varnothing 1/2"$, Ganchos de amarre, Pintura anticorrosiva tipo industrial, Soldadura, Platina 1/4" - Grado 60, anclaje viga

7,1A

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				5473
andamios	4,00	10.000,00	15,00	2667
SUB-TOTAL				8.140,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Lamina arquitectonica	m2	35.000,00	1,00	35.000,00
Ganchos y amarres para fijacion	UN.	500,00	4,00	2.000,00
Grado 40	ml	34.500,00	1,400	48.300,00
Varilla para contravientos $\varnothing 1/2"$	ml	3.000,00	0,40	1.200,00
Tornillo autoperforante	un	300,00	6,00	1.800,00
Pintura anticorrosiva tipo industrial	Galón	45.000,00	0,05	2.250,00
Soldadura	kg	5.000,00	0,50	2.500,00
Platina 1/4" - Grado 60, anclaje viga	m2	140.000,00	0,01	1.400,00
				-
SUB-TOTAL				94.450,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					9.445,00
SUB-TOTAL					9.445,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 2	361.200,00	3,3	109.455,00
SUB-TOTAL			109.455,00

TOTAL COSTO DIRECTO

221.490,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración		-
Utilidad		-
Imprevistos		-
SUB-TOTAL		-

Doiver Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico

TOTAL

221.490



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Demolicion de piso existente incluye retiro de material sobrante.					
I,6A					
UNIDAD: m2					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				2322	
SUB-TOTAL				2.322	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
SUB-TOTAL				-	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					5.000,00
SUB-TOTAL				5.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		10,0	46.440,00	
SUB-TOTAL				46.440,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				53.762	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-		
Utilidad					
Imprevistos					
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				53.762	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones					
8.1A	1,00 m x 2,00 m				
				UNIDAD:	un
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor					6450
SUB-TOTAL					6.450,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
proyector contra impactos y pintura. Dimensiones		un	810.000,00	1,000	810.000,00
SUB-TOTAL					810.000,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					40.500,00
SUB-TOTAL					40.500,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 11		258.000,00		2,0	129.000,00
SUB-TOTAL					129.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					985.950,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración					-
Utilidad					-
Imprevistos					-
SUB-TOTAL					-
Revisó y aprobó - Director Técnico					TOTAL 985.950



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 8,2A 0,60m x 2,00 m					
					UNIDAD: un
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				6450	
SUB-TOTAL				6.450,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
puerta calibre 20. Dimensiones 2,00 x 0,60	un	620.000,00	1,000	620.000,00	
SUB-TOTAL				620.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					31.000,00
SUB-TOTAL				31.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA I I	258.000,00		2,0	129.000,00	
SUB-TOTAL				129.000,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				786.450,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 786.450	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM:					
5.3A		Suministro e instalacion de estuco sobre muros			UNIDAD: m2
I. EQUIPO					
DESCRIPCION	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				774	
Andamios	2,00	6.000,00	16,00	750	
SUB-TOTAL				1.524,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCION	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Estuco interiores	gl	12.000,00	0,200	2.400,00	
SUB-TOTAL				2.400,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					120,00
SUB-TOTAL				120,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		30,0	15.480,00	
SUB-TOTAL				15.480,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				19.524,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCION			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 19.524	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Suministro, transporte e instalación de cerámica para paredes de los baños incluye pegacor					
6.3A o similar					
UNIDAD:					ml
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				1204	
SUB-TOTAL				1.204,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Baldosin de ceramica	M2	30.000,00	1,000	30.000,00	
Aditivo para pegar cerámica	Bolsa	16.120,00	0,4	6.931,60	
Cemento blanco para envoquillado	kg	1.750	1,00	1.750,00	
Win aluminio	Global	4.000	1,00	4.000,00	
SUB-TOTAL				42.681,60	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					2.134,00
SUB-TOTAL				2.134,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		15,00	24.080,00	
SUB-TOTAL				24.080,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				70.099,60	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				70.100	
<div>Doiver Nisperuza</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 10.8A		Suministro e instalacion de tuberia de 2 pulgadas			
		UNIDAD:		ML	
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor					860
SUB-TOTAL					860,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Tuberia de 2 pulgadas		ml	12.750,00	1,000	12.750,00
Pegante Pvc		1/4 galon	712.512,50	0,001	713,00
accesorios		gl	17.000,00	0,100	1.700,00
					-
SUB-TOTAL					15.163,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					-
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 9		258.000,00		15,00	17.200,00
SUB-TOTAL					17.200,00
TOTAL COSTO DIRECTO					33.223,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración				-	-
Utilidad				-	-
Imprevistos				-	-
SUB-TOTAL					-
TOTAL					33.223

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Registro de dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0,60 m.					
10,11A					
I. EQUIPO					UNIDAD: un
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				9030	
Concretadora	1,00	50.000,00	2,00	25000	
Coche	2,00	13.000,00	1,00	13000	
FORMALETA	1,00	12.000,00	10,00	1200	
SUB-TOTAL				48.230,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
TRITURADO DE 3/4"	m3	75.000,00	0,220	16.500,00	
AGUA	Lt	200,00	50,000	10.000,00	
ARENA LAVADA PARA CONCRETO	m3	60.000,00	0,140	8.400,00	
CEMENTO GRIS	Sac	40.000,00	2,000	80.000,00	
ACERO DE 60000 PSI	kg	8.053,00	5,600	45.096,80	
SUB-TOTAL				159.996,80	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					8.000,00
SUB-TOTAL				8.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.		
CUADRILLA 2	361.200,00	2,0	180.600,00		
SUB-TOTAL				180.600,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				396.826,80	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN		%	V-TOTAL		
Administración		-	-		
Utilidad		-	-		
Imprevistos		-	-		
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				396.827	

Doive Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Metro lineal de alambre monofásica trifilar 3 #12.					
9,2A					
UNIDAD: MI					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				344	
				SUB-TOTAL	
				344,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Alambre # 12	ml	1.300,00	3,000	3.900,00	
Cinta aislante	un	3.000,00	0,010	30,00	
				-	
				-	
				-	
				SUB-TOTAL	
				3.930,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					197,00
				SUB-TOTAL	
				197,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 10	275.200,00		40,00	6.880,00	
				SUB-TOTAL	
				6.880,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO	
				11.351,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
				SUB-TOTAL	
				-	
				TOTAL	
				11.351	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 10,10A Kit Barra De Seguridad Baño + Barra 30 Cm Acero Inoxidable					
					UNIDAD: un
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				1376	
SUB-TOTAL				1.376,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Kit Barra De Seguridad Baño + Barra 30 Cm Acero Ir	UN.	480.000,00	1,000	480.000,00	
				-	
				-	
				-	
SUB-TOTAL				480.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					4.800,00
SUB-TOTAL				4.800,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 9	275.200,00		10,00	27.520,00	
SUB-TOTAL				27.520,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				513.696,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				513.696	
<div>Doiver Nisperuza López</div> Revisó y aprobó - Director Técnico					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 9,4A Suministro e instalación de ducto EMT de 1/2". Incluye , abrazaderas y accesorios					
				UNIDAD: MI	
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				306	
Pulidora eléctrica y disco de corte	1,00	25.000,00	45,00	556	
SUB-TOTAL				862,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Ducto plastico EMT de 1/2"	ml	10.000,00	1,000	10.000,00	
Curva de 1/2"	un	7.500,00	0,33	2.500,00	
Abrazadera conduit 1/2"	un	1.000	0,33	333,00	
				-	
SUB-TOTAL				12.833,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL				-	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 10	275.200,00		45,00	6.116,00	
SUB-TOTAL				6.116,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				19.811,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				19.811	
<div>Doiver Nisperuza López</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 9.6A Suministro y montaje lámpara tipo led sobre poner de 30x30					
					UNIDAD: un
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				1376	
SUB-TOTAL				1.376,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
lámpara tipo led sobre poner de 30x30	und	37.375,00	1,000	37.375,00	
				-	
				-	
SUB-TOTAL				37.375,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					1.868,75
SUB-TOTAL				1.868,75	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
Cuadrilla 10	275.200,00		10,00	27.520,00	
SUB-TOTAL				27.520,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				68.139,75	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
Doiver Nisperuza López Doiver Antonio Nisperuza López Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 68.140	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Salida de lámparas					
9,5A					
UNIDAD: und					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				2928	
SUB-TOTAL				2.928,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Tubo plastico de 1/2"	ml	1.200,00	3,000	3.600,00	
Alambre rigido No.10	ml	1.900,00	9,000	17.100,00	
Cinta aislante	und	3.000,00	0,300	900,00	
caja de 4" x 4"	un	1.600,00	1,000	1.600,00	
SUB-TOTAL				23.200,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					1.160,00
SUB-TOTAL				1.160,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
Cuadrilla 10	275.200,00		5	58.553,00	
SUB-TOTAL				58.553,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				85.841,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 85.841	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Suministro e instalacion División De Orinal En Acero Inoxidable. De 100 cm x 1,50 cm					
					UNIDAD: und
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				9460	
				SUB-TOTAL	9.460,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Acero inoxidable	m2	270.000,00	1,500	405.000,00	
Accesorios	un	8.000,00	1,000	8.000,00	
				SUB-TOTAL	413.000,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					10.200,00
				SUB-TOTAL	10.200,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 8	378.400,00		2,00	189.200,00	
				SUB-TOTAL	189.200,00
TOTAL COSTO DIRECTO					621.860,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
				SUB-TOTAL	-
Revisó y aprobó - Director Técnico					TOTAL 621.860



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Salida toma doble con polo a tierra					
9,7A					
UNIDAD: und					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				720	
SUB-TOTAL				720,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Toma doble	und	8.500,00	1,000	8.500,00	
Tubo plastico de 1/2"	ml	1.200,00	3,000	3.600,00	
Alambre rígido No.10	ml	1.900,00	9,000	17.100,00	
Accesorios	gl	1.500	1,00	1.500,00	
SUB-TOTAL				30.700,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					1.535,00
SUB-TOTAL				1.535,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
Cuadrilla	72.000,00		5,00	14.400,00	
SUB-TOTAL				14.400,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				47.355,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				47.355	
<div>Doiver Nisperuza</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

#iREF!

#jREF!

UNIDAD: un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				4587
SUB-TOTAL				4.586,67

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Interruptor	un	9.000,00	1,000	9.000,00
Ventilador de techo	un	300.000	1,00	300.000,00
Accesorios	gl	1.500	1,00	1.500,00
Conector de 1/2"	un	400	1,00	400,00
caja de 4" x 4"	un	1.600,00	1,000	1.600,00
SUB-TOTAL				312.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interna					15.625,00
SUB-TOTAL					15.625,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 10	275.200,00	3,00	91.733,33
SUB-TOTAL			91.733,33

TOTAL COSTO DIRECTO

424.445,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
SUB-TOTAL		-

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico

TOTAL

424.445




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 13.1A Silla Sala De Espera Tandem En Acero Pulido 4 Puestos Siilla					
					UNIDAD: un
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				516	
SUB-TOTAL				516,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Silla Sala De Espera Tandem En Acero Pulido 4	UN.	1.150.000,00	1,000	1.150.000,00	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
SUB-TOTAL				1.150.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL				-	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA I	206.400,00		20,00	10.320,00	
SUB-TOTAL				10.320,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				1.160.836,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL	1.160.836



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
ITEM:						
9.8		Ventana V-4. En aluminio y vidrio de seguridad. cr c18. Dimensiones 3,00 m x 0.40 m(s/detalle).				
		UNIDAD: un				
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor					4515	
SUB-TOTAL					4.515,00	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
poli-carbonato 5 mm. Dimensiones 3.60 x 1.00		un	350.000,00	1,000	350.000,00	
SUB-TOTAL					350.000,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno						17.500,00
SUB-TOTAL					17.500,00	
IV. MANO DE OBRA						
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA I I		361.200,00		4,0	90.300,00	
SUB-TOTAL					90.300,00	
TOTAL COSTO DIRECTO					462.315,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL	
Administración					-	
Utilidad					-	
Imprevistos					-	
SUB-TOTAL					-	
Revisó y aprobó - Director Técnico					TOTAL	462.315



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 6,2A Suministro, transporte e instalación de cerámica tráfico alto . Incluye mortero de nivelación 1: 4 y pegador o similar					
					UNIDAD: m2
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				903	
Cortadora de cerámica	1,00	6.500,00	20,00	325	
Buril para Cortadora de Cerámica	1,00	1.600,00	20,00	80	
				SUB-TOTAL 1.308,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Cerámica tráfico alto	M2	35.000,00	1,00	35.000,00	
Adhesivo cerámico Pegador gris - corona o similar	kg	1.000	4,00	4.000,0	
Mortero de nivelación	m3	651.728	0,03	19.552,0	
Varilla de dilatación PVC 4 mm	m	1,00	2.500,00	2.500,0	
Carnaza (Bolsa x kg)	un	2,00	570,00	1.140,0	
Lechada preparada	kg	2.250,00	0,500	1.125,0	
				SUB-TOTAL 63.317,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					3.166,00
				SUB-TOTAL 3.166,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		20,00	18.060,00	
				SUB-TOTAL 18.060,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				85.851	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
				SUB-TOTAL -	
TOTAL				85.851	


Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Suministro y aplicación de pintura tipo I, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m					
II,1A					
UNIDAD:					M2
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				581	
Andamios	4,00	2.000,00	40,00	200	
SUB-TOTAL				781,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Pintura vinilica tipo I (Viniltex o similares)	Gal	90.000,00	0,06	5.400,00	
SUB-TOTAL				5.400,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					2.500,00
SUB-TOTAL				2.500,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		40,00	11.610,00	
SUB-TOTAL				11.610,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				20.291	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				20.291	
<div>Doive Nisperuza.</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.						
ITEM: 11.2A		Suministro y aplicación de pintura tipo trafico				
				UNIDAD:	ml	
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor					290	
SUB-TOTAL					290,00	
II. MATERIALES EN OBRA						
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Pintura tipo trafico		Gal	188.625,00	0,008	1.509,00	
SUB-TOTAL					1.509,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno						1.000,00
SUB-TOTAL					1.000,00	
IV. MANO DE OBRA						
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3		464.400,00		80,00	5.805,00	
SUB-TOTAL					5.805,00	
TOTAL COSTO DIRECTO					8.604	
V. COSTOS INDIRECTOS						
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL	
Administración				-	-	
Utilidad				-	-	
Imprevistos				-	-	
SUB-TOTAL					-	
TOTAL					8.604	
<div>Doiver Nisperuza</div> <div>Doiver Antonio Nisperuza López</div> <div>Revisó y aprobó - Director Técnico</div>						



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Suministro y colocación de señales verticales en acrílico (Fijadas)					
13.2A					
					UNIDAD: g/
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				1161	
				SUB-TOTAL	1.161,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Señales informativas (30x20 cm)	unid	43.160,00	9,000	388.440,00	
Señales baños (30x20 cm, con íconos)	unid	43.160,00	4,00	172.640,00	
Señales seguridad y emergencia	unid	47.528,00	6,00	285.168,00	
Señal accesibilidad adicional	unid	43.160,00	1,00	43.160,00	
				SUB-TOTAL	889.408,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					15.000,00
				SUB-TOTAL	15.000,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 3	464.400,00		20,00	23.220,00	
				SUB-TOTAL	23.220,00
TOTAL COSTO DIRECTO					928.789
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
				SUB-TOTAL	-
TOTAL					928.789
<div> Doiver Antonio Nisperuza López Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 14.1A Suministro e instalación de vidrio templado azul 10 mm con control solar para fachada					
					UNIDAD: m2
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				2838	
SUB-TOTAL				2.838,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Vidrio templado azul 10 mm	m2	265.000,00	1,00	265.000,00	
Perfilería en aluminio	m2	85.000,00	1,00	85.000,00	
SUB-TOTAL				350.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					25.000,00
SUB-TOTAL				25.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 4	567.600,00		10,00	56.760,00	
SUB-TOTAL				56.760,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				434.598	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración				-	-
Utilidad				-	-
Imprevistos				-	-
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				434.598	
<div style="text-align: center;"><i>Doiver Nisperuza</i> Doiver Antonio Nisperuza López Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM: 13.3A Suministro e instalación de ventiladores industriales. Incluye interruptor

UNIDAD: und

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				6880
Andamios	4,00	2.000,00	1,00	8000
SUB-TOTAL				14.880,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Ventilador Industrial 142 Cm 7.946 Cfm 5 Velocidade	und	410.000,00	1,00	410.000,00
Tornilleria y soporte	und	15.000,00	1,00	15.000,00
Accesorios (interruptor y caja 4x4)	und	20.000,00	1,00	20.000,00
SUB-TOTAL				445.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					30.000,00
SUB-TOTAL					30.000,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 10	275.200,00	2,00	137.600,00
SUB-TOTAL			137.600,00

TOTAL COSTO DIRECTO 627.480

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
SUB-TOTAL		-

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico

TOTAL 627.480




OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 13.4A Suministro y colocación de TV LED 43" Smart FHD o 4K. Incluye brazo y fijación					
					UNIDAD: und
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN		CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor					6880
SUB-TOTAL					6.880,00
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN		UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
TV LED 43" Smart FHD o 4K		I	1.360.000,00	1,00	1.360.000,00
Materiales menores (tacos, tornillos, canaleta, cinta)		I	20.000,00	1,00	20.000,00
SUB-TOTAL					1.380.000,00
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					26.052,00
SUB-TOTAL					26.052,00
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL		JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 10		275.200,00		2,00	137.600,00
SUB-TOTAL					137.600,00
TOTAL COSTO DIRECTO					1.550.532
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN				%	V-TOTAL
Administración				-	-
Utilidad				-	-
Imprevistos				-	-
SUB-TOTAL					-
TOTAL					1.550.532


Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico

TOTAL 1.550.532



OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 13.5A Suministro e instalación de letrero de 3.8X1.2m alto					
					UNIDAD: 1,00
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				10320	
SUB-TOTAL				10.320,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Estructura metálica (soporte)	m2	145.000,00	4,56	661.200,00	
Panel en ACM con vinilo impreso	m2	185.000,00	4,56	843.600,00	
Tornillos + anclajes + refuerzos	gl	120.000,00	1,00	120.000,00	
SUB-TOTAL				1.624.800,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					20.000,00
SUB-TOTAL				20.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA I	206.400,00		1,00	206.400,00	
SUB-TOTAL				206.400,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				1.861.520	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración			-	-	
Utilidad			-	-	
Imprevistos			-	-	
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				1.861.520	
<div style="text-align: center;"> Doiver Antonio Nisperuza López Revisó y aprobó - Director Técnico</div>					



OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM: 5.2A Suministro e instalación de revoque sobre muros

UNIDAD: m2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta menor				722
SUB-TOTAL				722,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Mortero	m3	651.728,00	0,03	22.158,75
SUB-TOTAL				22.158,75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
SUB-TOTAL					-

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 2	361.200,00	25,00	14.448,00
SUB-TOTAL			14.448,00

TOTAL COSTO DIRECTO 37.329

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
SUB-TOTAL		-

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico

TOTAL 37.329



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones					
8.3A 2m x 2,10 m		UNIDAD: unid			
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				9030	
SUB-TOTAL				9.030,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
puerta calibre 20. Dimensiones 2,00 x 2.10	un	960.000,00	1,000	960.000,00	
SUB-TOTAL				960.000,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					48.000,00
SUB-TOTAL				48.000,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		2,0	180.600,00	
SUB-TOTAL				180.600,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				1.197.630,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN			%	V-TOTAL	
Administración				-	
Utilidad				-	
Imprevistos				-	
SUB-TOTAL				-	
Revisó y aprobó - Director Técnico				TOTAL 1.197.630	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 8.4A Puerta en vidrio 1m anchox2.1m de alto					
					UNIDAD: un
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				9030	
SUB-TOTAL				9.030,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Vidrio templado azul 10 mm	m2	210.000,00	2,100	441.000,00	
Kit herrajes (bisagras, cerradura, tope, brazo hidráulico)	und	380.000,00	1,00	380.000,00	
Marco superior y guía piso (acero o aluminio)	m2	55.000,00	1,90	104.500,00	
Sello silicona + empaques	und	25.000,00	1,00	25.000,00	
SUB-TOTAL				950.500,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					47.525,00
SUB-TOTAL				47.525,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.		REND.	V-UNIT.	
CUADRILLA 2	361.200,00		2,0	180.600,00	
SUB-TOTAL			180.600,00		
TOTAL COSTO DIRECTO					1.187.655,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL			
Administración		-			
Utilidad		-			
Imprevistos		-			
SUB-TOTAL					-
TOTAL					1.187.655



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ITEM: 0 0					
UNIDAD: un					
I. EQUIPO					
DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.	
Herramienta menor				9030	
SUB-TOTAL				9.030,00	
II. MATERIALES EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.	
Vidrio templado azul 10 mm	m2	210.000,00	2,520	529.200,00	
Kit herrajes (bisagras, cerradura, tope, brazo hidráulico)	und	380.000,00	1,00	380.000,00	
Marco superior y guía piso (acero o aluminio)	m2	55.000,00	2,40	132.000,00	
Sello silicona + empaques	und	25.000,00	1,00	25.000,00	
SUB-TOTAL				1.066.200,00	
III. TRANSPORTES					
MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Interno					53.310,00
SUB-TOTAL				53.310,00	
IV. MANO DE OBRA					
PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.		
CUADRILLA 2	361.200,00	2,0	180.600,00		
SUB-TOTAL				180.600,00	
TOTAL COSTO DIRECTO				1.309.140,00	
V. COSTOS INDIRECTOS					
DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL			
Administración		-			
Utilidad		-			
Imprevistos		-			
SUB-TOTAL				-	
TOTAL				1.309.140	

Doiver Nisperuza
Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CUADRO DE SALARIO.

DESCRIPCION	CUADRILLAS	COSTO	
2 AYUDANTES	CUADRILLA 1	\$ 206.400,00	
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	CUADRILLA 2	\$ 361.200,00	
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	CUADRILLA 3	\$ 464.400,00	
1 OFICIAL 4 AYUDANTES	CUADRILLA 4	\$ 567.600,00	
1 OFICIAL 5 AYUDANTES	CUADRILLA 5	\$ 670.800,00	
1 OFICIAL 6 AYUDANTES	CUADRILLA 6	\$ 774.000,00	
1 TOPOGRAFO + 2 AYUDANTES	CUADRILLA 7	\$ 361.200,00	
1 SOLDADOR + 2 AYUDANTES	CUADRILLA 8	\$ 378.400,00	
1 FONTANERO 1 AYUDANTES	CUADRILLA 9	\$ 258.000,00	
1 ELECTRICISTA 1 AYUDANTES	CUADRILLA 10	\$ 275.200,00	
1 CARPINTERO + 1 AYUDANTES	CUADRILLA 11	\$ 258.000,00	
DESCRIPCION	SALARIO (DIA)	PRESTAC. SOCIAL	SALARIO (MES)
OFICIAL	90000	73%	4.644.000
FONTANERO	70000	73%	3.612.000
CARPINTERO	90000	73%	4.644.000
ELECTRICISTA	90000	73%	4.644.000
SOLDADOR	80000	73%	4.128.000
AYUDANTE	60000	73%	3.096.000
TOPOGRAFO	90000	73%	4.644.000

Doiver Nisperuza

Doiver Antonio Nisperuza López

Revisó y aprobó - Director Técnico



**ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CONCEPTO	CALCULO	VALOR MENSUAL	VALOR DIARIO	365 DÍAS	PORCENTAJE	
					PARCIAL	TOTAL
SALARIO						
Sueldo. A		A \$ 1.300.000,00	D \$ 43.333,33	G \$ 15.816.666,67	100,00%	
Subsidio de transporte. B		B \$ 162.000,00	E \$ 5.400,00	H \$ 1.971.000,00	12,46%	
Subtotal. C		C \$ 1.462.000,00	F \$ 48.733,33	I \$ 17.787.666,67		112,46%
PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
Cesantías	F*30			\$ 1.462.000,00	9,24%	
Interés de cesantías	Cesantia*12%			\$ 175.440,00	1,11%	
Prima de servicios	F*30			\$ 1.462.000,00	9,24%	
Vacaciones	D*15			\$ 650.000,00	4,11%	
Dotación				\$ 10.000,00	0,06%	
Subtotal				\$ 3.749.440,00		23,77%
SEGURIDAD SOCIAL						
SALUD	G*8,50%			\$ 1.344.416,67	8,50%	
PENSIÓN	G*12%			\$ 1.898.000,00	12,00%	
RIESGOS PROFESIONALES	G*6,96			\$ 1.100.840,00	6,96%	
Subtotal				\$ 4.343.256,67		27,46%
APORTES PARAFISCALES						
Caja de compensación	G*4 %			\$ 632.666,67	4,00%	
I.C.B.F	G*3 %			\$ 474.500,00	3,00%	
SENA	G*2 %			\$ 316.333,33	2,00%	
Subtotal						9,00%
TOTAL						173%

Doiver Nisperuza

Doiver Antonio Nisperuza López
Revisó y aprobó - Director Técnico



**ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

DESCRIMINACION DE A . U

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	\$ 275.197.297,98	VALOR EN SMMLV	211,69
DURACIÓN DEL PROYECTO	44 DÍAS	SMMLV	\$ 1.300.000,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS	23,0864268%		

1. PERSONAL POR ADMINISTRACIÓN	Cantidad	Días	Prestaciones	Sal. Básico	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Ingeniero Director						
Ingeniero Residente	1	44	172,69%	\$150.000,00	\$17.997.565,73	6,54%
Tecnólogos						
Encargado de obra	1	44	172,69%	\$69.876,30	\$8.384.021,78	3,05%
Auxiliares						
Secretaría						
Comisión de Topografía						
Celaduría						
Plomero						
Almacenista						
Herramientero						
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						9,59%
2. MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Valla informativa						0,00%
Movilización equipos						
Arrendamientos						
Oficinas, almacen						
Instalación provisional						0,00%
Dotación campamento						0,00%
Cerramiento provisionales						
TOTAL MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN						0,00%
3. GASTOS GENERALES	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Servicios públicos						0,00%
Gastos de representación						
Oficina Principal						
Papelería						0,00%
Equipos de computo						
Equipos de comunicación						
Transporte personal obra						
Implemento de aseo						
TOTAL GASTOS GENERALES						0,00%
4. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Estampilla pro cultura						2,00%
Estampilla pro anciano						4,00%
Estampilla pro hospital						0,50%
Pólizas (RCE y Cumplimiento)						1,00%
Retención en la fuente						1,00%
Impuesto de guerra						5,00%
TOTAL GASTOS LEGALES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS						13,50%
INVERSIÓN AMBIENTAL					\$0,00	0,00%
UTILIDADES ESPERADAS						6,00%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.U						29,086%
Doiver Nisperuza López						
Doiver Antonio Nisperuza López						
Revisó y aprobó - Director Técnico						

Declaro
que
esta
es
la
versión
final
del
proyecto