

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

1.1	PRELIMINARES							M2
1.1.1	Descapotar el terreno (Incluye retiro de material)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total
	Sección		Área (M2)	Profundidad (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Descapotar terreno	40,00	30,00	1200,00				1,00	1200,00
							1,00	0,00
Total								1200,00
1.1	PRELIMINARES							M2
1.1.2	Cortar manualmente áreas circundantes							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total
	Sección		Área (M2)	Profundidad (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Cortar							95,85	95,85
Total								95,85
1.1	PRELIMINARES							M2
1.1.3	Localizar, trazar y replantar							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total
	Sección		Área (M2)	Profundidad (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Localizar, trazar y replantar	40,00	30,00	1200,00				1,00	1200,00
							1,00	0,00
Total								1200,00
1.1	PRELIMINARES							M3
1.1.4	Rellenar con material seleccionado							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total
	Sección		Área (M2)	Profundidad (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Relleno con material selecionado	11,75	60,00	705,00	0,20		141,00	1,00	141,00
						0,00	1,00	0,00
Total								141,00
1.1	PRELIMINARES							ML
1.1.5	Cerramiento provisional en lona verde							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Lona verde			0,00	150,00			150,00	150,00
Total								150,00
1.2	CIMENTACIÓN							M3
1.2.1	Excavar terreno para vigas de amarre							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Área (M2)	Longitud (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	0,30	0,60	0,18	150,95		27,17	1,00	27,17
Módulo # 2 - Aulas de Clases	0,30	0,60	0,18	112,35		20,22	1,00	20,22
Módulo # 3 - Aulas de Clases	0,30	0,60	0,18	86,60		15,59	1,00	15,59
Módulo # 4 - Aulas de Clases	0,30	0,60	0,18	112,35		20,22	1,00	20,22
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	0,30	0,60	0,18	223,79		40,28	1,00	40,28
Módulo # 6 - Comedor Escolar	0,30	0,60	0,18	136,50		24,57	1,00	24,57
Módulo # 7 - Tienda Escolar	0,30	0,60	0,18	18,46		3,32	1,00	3,32
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	0,30	0,60	0,18	33,50		6,03	1,00	6,03
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	0,30	0,60	0,18	40,20		7,24	1,00	7,24
Cancha Deportiva	0,30	0,40	0,12	128,56		15,43	1,00	15,43
Total								180,07
1.2	CIMENTACIÓN							M3
1.2.2	Excavar terreno para zapatas							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Área (M2)	Profundidad (M)	Espesor (M)			
	Dim 1 (M)	Dim 2 (M)						
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	17,00	26,18
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	2,00	6,78
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T3)	2,40	2,40	5,76	0,70		4,03	2,00	8,06
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	6,00	20,33
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	4,00	13,55
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	6,00	20,33
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	6,00	9,24
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	16,00	54,21
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	7,00	10,78
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T2)	2,70	2,70	7,29	0,70		5,10	6,00	30,62
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T3)	2,60	4,00	10,40	0,70		7,28	2,00	14,56

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 7 - Tienda Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria (Z-T1)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	4,00	13,55
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	9,00	13,86
Cancha Deportiva (cada 2,50 Mts)	0,60	0,60	0,36	0,60		0,22	52,00	11,23
Total								277,92
1.2	CIMENTACIÓN							M3
1.2.3	Retirar material sobrante							
Descripción	DIMENSIONES				Sub Total	Cantidad	Total	
	Sección		Area (M2)	Profundidad (Ml)				Espesor (Ml)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	17,00	26,18
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	2,00	6,78
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T3)	2,40	2,40	5,76	0,70		4,03	2,00	8,06
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	6,00	20,33
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	4,00	13,55
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	6,00	20,33
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	6,00	9,24
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	16,00	54,21
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	7,00	10,78
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T2)	2,70	2,70	7,29	0,70		5,10	6,00	30,62
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T3)	2,60	4,00	10,40	0,70		7,28	2,00	14,56
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	4,00	6,16
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria (Z-T1)	2,20	2,20	4,84	0,70		3,39	4,00	13,55
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,70		1,54	9,00	13,86
Cancha Deportiva (cada 2,50 Mts)	0,60	0,60	0,36	0,60		0,22	52,00	11,23
Total								277,92
1.2	CIMENTACIÓN							M3
1.2.4	Rellenar en solado de 2000 psi							
Descripción	DIMENSIONES				Sub Total	Cantidad	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)				Espesor (Ml)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	17,00	3,74
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T2)	2,20	2,20	4,84		0,10	0,48	2,00	0,97
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T3)	2,40	2,40	5,76		0,10	0,58	2,00	1,15
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	4,00	0,88
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84		0,10	0,48	6,00	2,90
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	4,00	0,88
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84		0,10	0,48	4,00	1,94
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	4,00	0,88
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84		0,10	0,48	6,00	2,90
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	6,00	1,32
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T2)	2,20	2,20	4,84		0,10	0,48	16,00	7,74
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	7,00	1,54
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T2)	2,70	2,70	7,29		0,10	0,73	6,00	4,37
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T3)	2,60	4,00	10,40		0,10	1,04	2,00	2,08
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	4,00	0,88
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria (Z-T1)	2,20	2,20	4,84		0,10	0,48	4,00	1,94
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Z-T1)	2,20	1,00	2,20		0,10	0,22	9,00	1,98
Cancha Deportiva (cada 2,50 Mts)	0,60	0,60	0,36		0,10	0,04	52,00	1,87
Total								39,97
1.2	CIMENTACIÓN							M3
1.2.5	Construir Viga cimiento en concreto de 4000 psi							
Descripción	DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)				Espesor (Ml)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	0,30	0,40	0,12	150,95		18,11	1,00	18,11
Módulo # 2 - Aulas de Clases	0,30	0,40	0,12	112,35		13,48	1,00	13,48
Módulo # 3 - Aulas de Clases	0,30	0,40	0,12	86,60		10,39	1,00	10,39
Módulo # 4 - Aulas de Clases	0,30	0,40	0,12	112,35		13,48	1,00	13,48
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	0,30	0,40	0,12	223,79		26,85	1,00	26,85
Módulo # 6 - Comedor Escolar	0,30	0,40	0,12	136,50		16,38	1,00	16,38
Módulo # 7 - Tienda Escolar	0,30	0,40	0,12	18,46		2,22	1,00	2,22
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	0,30	0,40	0,12	33,50		4,02	1,00	4,02
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	0,30	0,40	0,12	40,20		4,82	1,00	4,82
Cancha Deportiva	0,30	0,40	0,12	128,56		15,43	1,00	15,43
Total								125,19
1.2	CIMENTACIÓN							M3
1.2.6	Construir Zapata en concreto de 3000 psi							
Descripción	DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Peralte (Ml)				Espesor (Ml)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	17,00	16,83
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,45		2,18	2,00	4,36
Módulo # 1 - Garita y corredor (Z-T3)	2,40	2,40	5,76	0,45		2,59	2,00	5,18

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	4,00	3,96
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,45		2,18	6,00	13,07
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	4,00	3,96
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,45		2,18	4,00	8,71
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	4,00	3,96
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,45		2,18	6,00	13,07
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	6,00	5,94
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T2)	2,20	2,20	4,84	0,45		2,18	16,00	34,85
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	7,00	6,93
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T2)	2,70	2,70	7,29	0,45		3,28	6,00	19,68
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T3)	2,60	4,00	10,40	0,45		4,68	2,00	9,36
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	4,00	3,96
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria (Z-T1)	2,20	2,20	4,84	0,45		2,18	4,00	8,71
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Z-T1)	2,20	1,00	2,20	0,45		0,99	9,00	8,91
Cancha Deportiva (cada 2,50 Mts)	0,60	0,60	0,36	0,45		0,16	52,00	8,42

Total **179,87**

1.2	CIMENTACIÓN	M3
1.2.7	Rellenar con material granular	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Espesor	Longitud (Ml)			
Módulo # 1 - Garita y corredor			361,00	0,20		72,20	1,00	72,20
Módulo # 2 - Aulas de Clases			291,00	0,20		58,20	1,00	58,20
Módulo # 3 - Aulas de Clases			219,00	0,20		43,80	1,00	43,80
Módulo # 4 - Aulas de Clases			291,00	0,20		58,20	1,00	58,20
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos			563,00	0,20		112,60	1,00	112,60
Módulo # 6 - Comedor Escolar			383,00	0,20		76,60	1,00	76,60
Módulo # 7 - Tienda Escolar			25,00	0,20		5,00	1,00	5,00
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria			74,70	0,20		14,94	1,00	14,94
Módulo # 9 - Cuarto Técnico			43,00	0,20		8,60	1,00	8,60
Cancha Deportiva			1015,00	0,20		203,00	1,00	203,00
Tanque 01			9,72	0,40		3,89	1,00	3,89
Tanque 02			16,32	0,40		6,53	1,00	6,53

Total **663,56**

1.2	CIMENTACIÓN									KG
1.2.8	Figurar y armar acero de refuerzo de 6000 psi									
Descripción	Acero #3 (Ø3/8)			Acero #4 (Ø1/2)			Acero #5 (Ø5/8)			Total (Kg)
	Cant (Ml)	Peso (Kg)	Total (Kg)	Cant (Ml)	Peso (Kg)	Total (Kg)	Cant (Ml)	Peso (Kg)	Total (Kg)	
Módulo # 1 - Garita y corr (Z-T1)		0,560	0,00	821,10	0,994	816,17		1,552	0,00	816,17
Módulo # 1 - Garita y corr (Z-T2)		0,560	0,00	205,80	0,994	204,57		1,552	0,00	204,57
Módulo # 1 - Garita y corr (Z-T3)		0,560	0,00	243,80	0,994	242,34		1,552	0,00	242,34
Módulo # 1 - Garita y corr (Vigas)	1660,45	0,560	929,85	920,80	0,994	915,27		1,552	0,00	1845,12
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T1)		0,560	0,00	193,20	0,994	192,04		1,552	0,00	192,04
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Z-T2)		0,560	0,00	617,40	0,994	613,70		1,552	0,00	613,70
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Vigas)	1235,85	0,560	692,08	685,34	0,994	681,22		1,552	0,00	1373,30
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T1)		0,560	0,00	193,20	0,994	192,04		1,552	0,00	192,04
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Z-T2)		0,560	0,00	411,60	0,994	409,13		1,552	0,00	409,13
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Vigas)	952,60	0,560	533,46	528,26	0,994	525,09		1,552	0,00	1058,55
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T1)		0,560	0,00	193,20	0,994	192,04		1,552	0,00	192,04
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Z-T2)		0,560	0,00	617,40	0,994	613,70		1,552	0,00	613,70
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Vigas)	1235,85	0,560	692,08	685,34	0,994	681,22		1,552	0,00	1373,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T1)		0,560	0,00	289,80	0,994	288,06		1,552	0,00	288,06
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Z-T2)		0,560	0,00	1646,40	0,994	1636,52		1,552	0,00	1636,52
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Vigas)	2461,69	0,560	1378,55	1365,12	0,994	1356,93		1,552	0,00	2735,47
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T1)		0,560	0,00	338,10	0,994	336,07		1,552	0,00	336,07
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T2)		0,560	0,00	920,40	0,994	914,88		1,552	0,00	914,88
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Z-T3)		0,560	0,00	0,00	0,994	0,00	447,60	1,552	694,68	694,68
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Vigas)	1501,50	0,560	840,84	832,65	0,994	827,65		1,552	0,00	1668,49
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Z-T1)		0,560	0,00	193,20	0,994	192,04		1,552	0,00	192,04
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Vigas)	203,06	0,560	113,71	112,61	0,994	111,93		1,552	0,00	225,64
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria (Z-T1)		0,560	0,00	411,60	0,994	409,13		1,552	0,00	409,13
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria (Vigas)	368,50	0,560	206,36	204,35	0,994	203,12		1,552	0,00	409,48
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Z-T1)		0,560	0,00	434,70	0,994	432,09		1,552	0,00	432,09
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Vigas)	442,20	0,560	247,63	245,22	0,994	243,75		1,552	0,00	491,38
Cancha Deportiva (cada 2,50 Mts)	1414,16	0,560	791,93	527,10	0,994	523,93		1,552	0,00	1315,86
Total	1660,45			13837,67		0,00	447,60			20875,80

1.3 **ESTRUCTURA** **M3**

1.3.1	Construir Columna en concreto de 4000 psi	
-------	---	--

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Altura (Ml)	Espesor			
Módulo # 1 - Garita y corredor	0,30	0,40	0,12	4,20		0,50	23,00	11,59
Módulo # 2 - Aulas de Clases	0,30	0,50	0,15	4,25		0,64	10,00	6,38
Módulo # 3 - Aulas de Clases	0,30	0,50	0,15	4,25		0,64	8,00	5,10
Módulo # 4 - Aulas de Clases	0,30	0,50	0,15	4,25		0,64	10,00	6,38
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	0,30	0,50	0,15	4,25		0,64	22,00	14,03

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 6 - Comedor Escolar (B-5,D-5,E-5,G-5,B-2,D-2,E-2,G-2)	0,40	0,60	0,24	6,85		1,64	8,00	13,15
Módulo # 6 - Comedor Escolar (B-3,B-1,D-1,E-3,G-3,E-2',G-2')	0,40	0,60	0,24	4,65		1,12	7,00	7,81
Módulo # 7 - Tienda Escolar	0,30	0,30	0,09	3,90		0,35	4,00	1,40
Módulo # 8 - Batería Sanitaria	0,40	0,40	0,16	4,25		0,68	4,00	2,72
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	0,30	0,30	0,09	3,90		0,35	9,00	3,16
Cancha Deportiva	0,15	0,20	0,03	1,10		0,03	52,00	1,72
Total								73,43
1.3	ESTRUCTURA							M3
1.3.2	Construir viga de amarre superior en concreto de 4000 psi							
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Base (Ml)	Altura (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-01	0,30	0,60	0,18	49,55		8,92	1,00	8,92
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-02	0,20	0,60	0,12	49,55		5,95	1,00	5,95
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-03	0,30	0,60	0,18	49,55		8,92	1,00	8,92
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-04	0,20	0,60	0,12	10,18		1,22	1,00	1,22
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-05	0,30	0,60	0,18	9,23		1,66	1,00	1,66
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-06	0,20	0,60	0,12	4,82		0,58	1,00	0,58
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-07	0,20	0,60	0,12	4,82		0,58	1,00	0,58
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-08	0,20	0,60	0,12	4,82		0,58	1,00	0,58
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-09	0,30	0,60	0,18	4,82		0,87	1,00	0,87
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-10	0,20	0,60	0,12	4,82		0,58	1,00	0,58
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-11	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-12	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-13	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-14	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-15	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-16	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-17	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-18	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-19	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-20	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-21	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-22	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-23	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-24	0,30	0,60	0,18	5,66		1,02	1,00	1,02
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-25	0,20	0,60	0,12	5,66		0,68	1,00	0,68
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-26	0,30	0,60	0,18	8,56		1,54	1,00	1,54
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-27	0,20	0,60	0,12	8,56		1,03	1,00	1,03
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-28	0,30	0,60	0,18	9,70		1,75	1,00	1,75
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-29	0,30	0,60	0,18	19,96		3,59	1,00	3,59
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-30	0,20	0,60	0,12	19,96		2,40	1,00	2,40
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-01	0,20	0,60	0,12	34,02		4,08	1,00	4,08
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-02	0,30	0,60	0,18	34,02		6,12	1,00	6,12
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-03	0,30	0,60	0,18	34,02		6,12	1,00	6,12
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-04	0,20	0,60	0,12	34,02		4,08	1,00	4,08
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-05	0,30	0,60	0,18	11,60		2,09	1,00	2,09
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-06	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-07	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-08	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-09	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-10	0,30	0,60	0,18	11,60		2,09	1,00	2,09
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-11	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-12	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-13	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-14	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-15	0,30	0,60	0,18	11,60		2,09	1,00	2,09
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-16	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-17	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-18	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-19	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-20	0,30	0,60	0,18	11,60		2,09	1,00	2,09
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-21	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-22	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-23	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-24	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-25	0,30	0,60	0,18	11,60		2,09	1,00	2,09
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-01	0,20	0,60	0,12	25,59		3,07	1,00	3,07
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-02	0,30	0,60	0,18	25,59		4,61	1,00	4,61
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-03	0,30	0,60	0,18	25,59		4,61	1,00	4,61
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-04	0,20	0,60	0,12	25,59		3,07	1,00	3,07
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-05	0,30	0,60	0,18	11,60		2,09	1,00	2,09
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-06	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-07	0,20	0,60	0,12	2,27		0,27	1,00	0,27
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-08	0,20	0,60	0,12	1,56		0,19	1,00	0,19

MUNICIPIO DE REGIDOR

**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-09	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-10	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-11	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-12	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-13	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-14	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-15	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-16	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-17	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-18	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-19	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-20	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-01	0,20	0,60	0,12	34,02	4,08	1,00	4,08
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-02	0,30	0,60	0,18	34,02	6,12	1,00	6,12
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-03	0,30	0,60	0,18	34,02	6,12	1,00	6,12
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-04	0,20	0,60	0,12	34,02	4,08	1,00	4,08
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-05	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-06	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-07	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-08	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-09	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-10	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-11	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-12	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-13	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-14	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-15	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-16	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-17	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-18	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-19	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-20	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-21	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-22	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-23	0,20	0,60	0,12	1,56	0,19	1,00	0,19
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-24	0,20	0,60	0,12	2,27	0,27	1,00	0,27
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-25	0,30	0,60	0,18	11,60	2,09	1,00	2,09
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-01	0,20	0,60	0,12	65,82	7,90	1,00	7,90
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-02	0,30	0,60	0,18	65,82	11,85	1,00	11,85
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-03	0,30	0,60	0,18	65,82	11,85	1,00	11,85
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-04	0,20	0,60	0,12	65,82	7,90	1,00	7,90
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-05	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-06	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-07	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-08	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-09	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-10	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-11	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-12	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-13	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-14	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-15	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-16	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-17	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-18	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-19	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-20	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-21	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-22	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-23	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-24	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-25	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-26	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-27	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-28	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-29	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-30	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-31	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-32	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-33	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-34	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-35	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-36	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-37	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-38	0,20	0,60	0,12	2,49	0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-39	0,20	0,60	0,12	1,57	0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-40	0,30	0,60	0,18	11,80	2,12	1,00	2,12

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-41	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-42	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-43	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-44	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-45	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-46	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-47	0,30	0,60	0,18	11,80		2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-48	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-49	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-50	0,30	0,60	0,18	11,80		2,12	1,00	2,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-51	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-52	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-53	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-54	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-55	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-56	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-57	0,30	0,60	0,18	11,80		2,12	1,00	2,12
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-01	0,30	0,60	0,18	20,74		3,73	1,00	3,73
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-02	0,30	0,60	0,18	8,44		1,52	1,00	1,52
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-03	0,30	0,60	0,18	2,15		0,39	1,00	0,39
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-04	0,20	0,60	0,12	2,35		0,28	1,00	0,28
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-05	0,20	0,60	0,12	2,15		0,26	1,00	0,26
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-06	0,20	0,60	0,12	2,35		0,28	1,00	0,28
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-07	0,20	0,60	0,12	2,15		0,26	1,00	0,26
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-08	0,20	0,60	0,12	9,30		1,12	1,00	1,12
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-09	0,20	0,60	0,12	2,15		0,26	1,00	0,26
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-10	0,30	0,60	0,18	9,40		1,69	1,00	1,69
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-11	0,30	0,60	0,18	2,35		0,42	1,00	0,42
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-12	0,20	0,60	0,12	9,30		1,12	1,00	1,12
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-13	0,20	0,60	0,12	2,15		0,26	1,00	0,26
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-14	0,20	0,60	0,12	9,30		1,12	1,00	1,12
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-15	0,20	0,60	0,12	2,15		0,26	1,00	0,26
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-16	0,20	0,60	0,12	9,30		1,12	1,00	1,12
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-17	0,20	0,60	0,12	3,00		0,36	1,00	0,36
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-18	0,30	0,60	0,18	24,84		4,47	1,00	4,47
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-19	0,20	0,60	0,12	24,84		2,98	1,00	2,98
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-20	0,30	0,60	0,18	11,88		2,14	1,00	2,14
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-21	0,20	0,60	0,12	11,88		1,43	1,00	1,43
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-22	0,30	0,60	0,18	3,30		0,59	1,00	0,59
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-23	0,20	0,60	0,12	11,88		1,43	1,00	1,43
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-24	0,20	0,60	0,12	22,10		2,65	1,00	2,65
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-25	0,30	0,60	0,18	22,10		3,98	1,00	3,98
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-26	0,20	0,60	0,12	3,00		0,36	1,00	0,36
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-27	0,20	0,60	0,12	2,28		0,27	1,00	0,27
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-28	0,30	0,60	0,18	3,30		0,59	1,00	0,59
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-29	0,30	0,60	0,18	2,45		0,44	1,00	0,44
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-30	0,20	0,60	0,12	2,30		0,28	1,00	0,28
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-31	0,20	0,60	0,12	2,30		0,28	1,00	0,28
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-32	0,20	0,60	0,12	2,30		0,28	1,00	0,28
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-33	0,20	0,60	0,12	2,30		0,28	1,00	0,28
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-34	0,30	0,60	0,18	22,10		3,98	1,00	3,98
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-35	0,20	0,60	0,12	22,10		2,65	1,00	2,65
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 3 - VG-01	0,30	0,60	0,18	20,28		3,65	1,00	3,65
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 3 - VG-02	0,30	0,60	0,18	20,28		3,65	1,00	3,65
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-01	0,20	0,30	0,06	7,03		0,42	1,00	0,42
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-02	0,30	0,30	0,09	7,03		0,63	1,00	0,63
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-03	0,20	0,30	0,06	7,03		0,42	1,00	0,42
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-04	0,30	0,30	0,09	7,03		0,63	1,00	0,63
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-05	0,20	0,30	0,06	7,03		0,42	1,00	0,42
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-06	0,30	0,30	0,09	6,83		0,61	1,00	0,61
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-07	0,20	0,30	0,06	6,83		0,41	1,00	0,41
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-08	0,30	0,30	0,09	6,83		0,61	1,00	0,61
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-09	0,20	0,30	0,06	6,83		0,41	1,00	0,41
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-01	0,30	0,60	0,18	11,84		2,13	1,00	2,13
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-02	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-03	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-04	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-05	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-06	0,20	0,60	0,12	2,49		0,30	1,00	0,30
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-07	0,20	0,60	0,12	1,57		0,19	1,00	0,19
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-08	0,30	0,60	0,18	11,84		2,13	1,00	2,13
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-09	0,20	0,60	0,12	8,71		1,05	1,00	1,05
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-10	0,30	0,60	0,18	8,71		1,57	1,00	1,57
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-11	0,30	0,60	0,18	8,71		1,57	1,00	1,57
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-12	0,20	0,60	0,12	8,71		1,05	1,00	1,05
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-01	0,30	0,40	0,12	10,10		1,21	1,00	1,21
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-02	0,30	0,40	0,12	10,10		1,21	1,00	1,21

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-03	0,30	0,40	0,12	10,10		1,21	1,00	1,21
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-04	0,30	0,40	0,12	10,10		1,21	1,00	1,21
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-05	0,30	0,40	0,12	6,43		0,77	1,00	0,77
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-06	0,30	0,40	0,12	6,43		0,77	1,00	0,77
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-07	0,30	0,40	0,12	6,43		0,77	1,00	0,77
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-08	0,20	0,40	0,08	6,43		0,51	1,00	0,51
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-09	0,30	0,40	0,12	6,43		0,77	1,00	0,77
Módulo # 9 - Batería - Nivel 2 - VG-10	0,20	0,40	0,08	6,43		0,51	1,00	0,51
Cancha Deportiva (Viga corrida)	0,20	0,15	0,03	128,56		3,86	1,00	3,86
Total								302,30

1.3	ESTRUCTURA	M3
1.3.3	Construir dinteles en concreto de 3000 psi	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	0,20	0,12	0,02	7,50		0,18	1,00	0,18
Módulo # 2 - Aulas de Clases	0,20	0,12	0,02	35,00		0,84	1,00	0,84
Módulo # 3 - Aulas de Clases	0,20	0,12	0,02	35,00		0,84	1,00	0,84
Módulo # 4 - Aulas de Clases	0,20	0,12	0,02	35,00		0,84	1,00	0,84
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	0,20	0,12	0,02	68,00		1,63	1,00	1,63
Módulo # 6 - Comedor Escolar	0,20	0,12	0,02	63,00		1,51	1,00	1,51
Módulo # 7 - Tienda Escolar	0,20	0,12	0,02	5,30		0,13	1,00	0,13
Módulo # 8 - Batería Sanitaria	0,20	0,12	0,02	6,75		0,16	1,00	0,16
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	0,20	0,12	0,02	8,53		0,20	1,00	0,20

1.3	ESTRUCTURA	M3
1.3.4	Construir placa en concreto de 3000 psi	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor			252,79		0,10	25,28	1,00	25,28
Módulo # 2 - Aulas de Clases			137,09		0,10	13,71	1,00	13,71
Módulo # 3 - Aulas de Clases			103,11		0,10	10,31	1,00	10,31
Módulo # 4 - Aulas de Clases			137,09		0,10	13,71	1,00	13,71
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos			246,93		0,10	24,69	1,00	24,69
Módulo # 6 - Comedor Escolar			240,10		0,10	24,01	1,00	24,01
Módulo # 7 - Tienda Escolar			51,08		0,10	5,11	1,00	5,11
Módulo # 8 - Batería Sanitaria			36,12		0,10	3,61	1,00	3,61
Módulo # 9 - Cuarto Técnico			64,94		0,10	6,49	1,00	6,49

1.3	ESTRUCTURA	M3
1.3.5	Construir viga cinta (culata) en concreto de 3000 psi	

Descripción	DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)				Espesor
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	0,12	0,20	0,02			0,00	1,00	0,00
Módulo # 2 - Aulas de Clases	0,12	0,20	0,02	23,64		0,57	1,00	0,57
Módulo # 3 - Aulas de Clases	0,12	0,20	0,02	23,64		0,57	1,00	0,57
Módulo # 4 - Aulas de Clases	0,12	0,20	0,02	23,64		0,57	1,00	0,57
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	0,12	0,20	0,02	23,64		0,57	1,00	0,57
Módulo # 6 - Comedor Escolar	0,12	0,20	0,02	49,60		1,19	1,00	1,19
Módulo # 7 - Tienda Escolar	0,12	0,20	0,02	14,32		0,34	1,00	0,34
Módulo # 8 - Batería Sanitaria	0,12	0,20	0,02	23,64		0,57	1,00	0,57
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	0,12	0,20	0,02			0,00	1,00	0,00

1.3	ESTRUCTURA	M3
1.3.7	Construir placa de contrapiso en concreto de 3000 psi	

Descripción	DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)				Espesor
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor			262,00		0,10	26,20	1,00	26,20
Módulo # 2 - Aulas de Clases			156,30		0,10	15,63	1,00	15,63
Módulo # 3 - Aulas de Clases			125,30		0,10	12,53	1,00	12,53
Módulo # 4 - Aulas de Clases			157,41		0,10	15,74	1,00	15,74
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos			266,19		0,10	26,62	1,00	26,62
Módulo # 6 - Comedor Escolar			259,40		0,10	25,94	1,00	25,94
Módulo # 7 - Tienda Escolar			71,79		0,10	7,18	1,00	7,18
Módulo # 8 - Batería Sanitaria			46,12		0,10	4,61	1,00	4,61
Módulo # 9 - Cuarto Técnico			84,56		0,10	8,46	1,00	8,46
Módulo # 10 - Cancha Deportiva			1115,31		0,10	111,53	1,00	111,53

1.3	ESTRUCTURA	M3
1.3.8	Figurar y armar acero de refuerzo de 6000 psi	

Descripción	Acero #3 (Ø3/8)			Acero #4 (Ø1/2)			Acero #5 (Ø5/8)			Cant (MI)
	Cant (MI)	Peso (Kg)	Total (Kg)	Cant (MI)	Peso (Kg)	Total (Kg)	Cant (MI)	Peso (Kg)	Total (Kg)	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-01	438,48	0,560	245,55		0,994	0,00	261,00	1,552	405,07	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-02	398,12	0,560	222,95		0,994	0,00	261,00	1,552	405,07	

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-03	438,48	0,560	245,55		0,994	0,00	261,00	1,552	405,07	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-04	79,92	0,560	44,76		0,994	0,00	34,40	1,552	53,39	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-05	89,04	0,560	49,86		0,994	0,00	60,55	1,552	93,97	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-06	35,52	0,560	19,89		0,994	0,00	16,88	1,552	26,20	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-07	35,52	0,560	19,89		0,994	0,00	16,88	1,552	26,20	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-08	35,52	0,560	19,89		0,994	0,00	16,88	1,552	26,20	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-09	35,52	0,560	19,89		0,994	0,00	25,62	1,552	39,76	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-10	35,52	0,560	19,89		0,994	0,00	25,62	1,552	39,76	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-11	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-12	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-13	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-14	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-15	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-16	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-17	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-18	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-19	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-20	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-21	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-22	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-23	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-24	50,40	0,560	28,22		0,994	0,00	24,24	1,552	37,62	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-25	44,40	0,560	24,86		0,994	0,00	20,24	1,552	31,41	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-26	95,76	0,560	53,63		0,994	0,00	53,76	1,552	83,44	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-27	95,76	0,560	53,63		0,994	0,00	53,76	1,552	83,44	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-28	104,16	0,560	58,33		0,994	0,00	60,60	1,552	94,05	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-29	208,32	0,560	116,66		0,994	0,00	162,00	1,552	251,42	
Módulo # 1 - Gar y corr - Nivel - 2 VG-30	176,12	0,560	98,63		0,994	0,00	81,20	1,552	126,02	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-01	337,44	0,560	188,97		0,994	0,00	154,00	1,552	239,01	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-02	383,04	0,560	214,50		0,994	0,00	308,00	1,552	478,02	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-03	337,44	0,560	188,97		0,994	0,00	154,00	1,552	239,01	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-04	383,04	0,560	214,50		0,994	0,00	308,00	1,552	478,02	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-05	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-06	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-07	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-08	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-09	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-10	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-11	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-12	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-13	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-14	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-15	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-16	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-17	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-18	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-19	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-20	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-21	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-22	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-23	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-24	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 2 - Aula de Clases - VG-25	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-01	25,16	0,560	14,09		0,994	0,00	112,00	1,552	173,82	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-02	287,28	0,560	160,88		0,994	0,00	224,00	1,552	347,65	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-03	287,28	0,560	160,88		0,994	0,00	224,00	1,552	347,65	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-04	267,88	0,560	150,01		0,994	0,00	112,00	1,552	173,82	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-05	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-06	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-07	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-08	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-09	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-10	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-11	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-12	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-13	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,84	1,552	12,17	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-14	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-15	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-16	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-17	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-18	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,68	1,552	16,58	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-19	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 3 - Aula de Clases - VG-20	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	96,00	1,552	148,99	
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-01	337,44	0,560	188,97		0,994	0,00	154,00	1,552	239,01	
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-02	383,04	0,560	214,50		0,994	0,00	308,00	1,552	478,02	
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-03	337,44	0,560	188,97		0,994	0,00	154,00	1,552	239,01	
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-04	383,04	0,560	214,50		0,994	0,00	308,00	1,552	478,02	

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-05	126,00	0,560	70,56	0,994	0,00	96,00	1,552	148,99
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-06	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-07	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-08	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-09	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-10	126,00	0,560	70,56	0,994	0,00	96,00	1,552	148,99
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-11	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-12	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-13	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-14	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-15	126,00	0,560	70,56	0,994	0,00	96,00	1,552	148,99
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-16	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-17	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-18	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-19	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-20	126,00	0,560	70,56	0,994	0,00	96,00	1,552	148,99
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-21	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-22	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-23	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,84	1,552	12,17
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-24	20,72	0,560	11,60	0,994	0,00	10,68	1,552	16,58
Módulo # 4 - Aula de Clases - VG-25	126,00	0,560	70,56	0,994	0,00	96,00	1,552	148,99
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-01	667,48	0,560	373,79	0,994	0,00	290,00	1,552	450,08
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-02	747,60	0,560	418,66	0,994	0,00	435,00	1,552	675,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-03	747,60	0,560	418,66	0,994	0,00	435,00	1,552	675,12
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-04	658,60	0,560	368,82	0,994	0,00	290,00	1,552	450,08
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-05	129,36	0,560	72,44	0,994	0,00	81,00	1,552	125,71
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-06	23,68	0,560	13,26	0,994	0,00	11,56	1,552	17,94
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-07	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,88	1,552	12,23
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-08	129,36	0,560	72,44	0,994	0,00	108,00	1,552	167,62
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-09	23,68	0,560	13,26	0,994	0,00	11,56	1,552	17,94
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-10	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,88	1,552	12,23
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-11	23,68	0,560	13,26	0,994	0,00	11,56	1,552	17,94
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-12	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,88	1,552	12,23
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-13	23,68	0,560	13,26	0,994	0,00	11,56	1,552	17,94
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-14	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,88	1,552	12,23
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-15	129,36	0,560	72,44	0,994	0,00	108,00	1,552	167,62
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-16	23,68	0,560	13,26	0,994	0,00	11,56	1,552	17,94
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-17	11,84	0,560	6,63	0,994	0,00	7,88	1,552	12,23
Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 2 - VG-18	129,36	0,560	72,44	0,994	0,00	108,00	1,552	167,6

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 5 - Poliv y Rec - Nivel 3 - VG-57	129,36	0,560	72,44		0,994	0,00	108,00	1,552	167,62	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-01	230,16	0,560	128,89		0,994	0,00	147,00	1,552	228,14	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-02	90,72	0,560	50,80		0,994	0,00	70,72	1,552	109,76	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-03	20,16	0,560	11,29		0,994	0,00	20,40	1,552	31,66	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-04	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	11,00	1,552	17,07	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-05	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,00	1,552	15,52	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-06	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	11,00	1,552	17,07	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-07	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,00	1,552	15,52	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-08	90,28	0,560	50,56	3,00	0,994	2,98	38,80	1,552	60,22	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-09	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,00	1,552	15,52	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-10	100,80	0,560	56,45		0,994	0,00	79,20	1,552	122,92	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-11	20,16	0,560	11,29		0,994	0,00	21,20	1,552	32,90	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-12	90,28	0,560	50,56		0,994	0,00	39,00	1,552	60,53	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-13	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,00	1,552	15,52	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-14	90,28	0,560	50,56		0,994	0,00	78,00	1,552	121,06	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-15	90,28	0,560	50,56		0,994	0,00	78,00	1,552	121,06	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-16	29,60	0,560	16,58		0,994	0,00	13,60	1,552	21,11	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-17	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,00	1,552	15,52	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-18	275,52	0,560	154,29		0,994	0,00	76,00	1,552	117,95	160,00
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-19	248,64	0,560	139,24		0,994	0,00	6,00	1,552	9,31	130,00
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-20	126,00	0,560	70,56		0,994	0,00	54,00	1,552	83,81	54,00
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-21	116,92	0,560	65,48		0,994	0,00	27,00	1,552	41,90	27,00
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-22	26,88	0,560	15,05		0,994	0,00	22,20	1,552	34,45	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-23	116,92	0,560	65,48		0,994	0,00	27,00	1,552	41,90	27,00
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-24	220,52	0,560	123,49		0,994	0,00	52,50	1,552	81,48	50,00
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-25	282,24	0,560	158,05	3,00	0,994	2,98	198,00	1,552	307,30	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-26	29,60	0,560	16,58		0,994	0,00	13,60	1,552	21,11	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-27	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,80	1,552	16,76	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-28	26,88	0,560	15,05		0,994	0,00	22,20	1,552	34,45	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-29	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	11,80	1,552	18,31	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-30	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,80	1,552	16,76	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-31	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,80	1,552	16,76	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-32	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,80	1,552	16,76	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-33	20,72	0,560	11,60		0,994	0,00	10,80	1,552	16,76	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-34	245,28	0,560	137,36	3,00	0,994	2,98	198,00	1,552	307,30	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 2 - VG-35	220,52	0,560	123,49		0,994	0,00	198,00	1,552	307,30	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 3 - VG-01	213,36	0,560	119,48		0,994	0,00	180,00	1,552	279,36	
Módulo # 6 - Comedor - Nivel 3 - VG-02	213,36	0,560	119,48		0,994	0,00	180,00	1,552	279,36	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-01	66,88	0,560	37,45		0,994	0,00	29,72	1,552	46,13	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-02	82,08	0,560	45,96	3,00	0,994	2,98	59,44	1,552	92,25	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-03	66,88	0,560	37,45		0,994	0,00	29,72	1,552	46,13	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-04	82,08	0,560	45,96		0,994	0,00	59,44	1,552	92,25	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-05	66,88	0,560	37,45		0,994	0,00	29,72	1,552	46,13	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-06	84,24	0,560	47,17		0,994	0,00	43,38	1,552	67,33	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-07	68,64	0,560	38,44		0,994	0,00	28,92	1,552	44,88	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-08	68,64	0,560	38,44		0,994	0,00	28,92	1,552	44,88	
Módulo # 7 - Tienda - Nivel 2 - VG-09	68,64	0,560	38,44		0,994	0,00	28,92	1,552	44,88	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-01	131,04	0,560	73,38		0,994	0,00	108,00	1,552	167,62	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-02	23,68	0,560	13,26		0,994	0,00	11,56	1,552	17,94	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-03	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,88	1,552	12,23	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-04	23,68	0,560	13,26		0,994	0,00	11,56	1,552	17,94	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-05	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,88	1,552	12,23	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-06	23,68	0,560	13,26		0,994	0,00	11,56	1,552	17,94	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-07	11,84	0,560	6,63		0,994	0,00	7,88	1,552	12,23	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-08	131,04	0,560	73,38		0,994	0,00	108,00	1,552	167,62	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-09	84,36	0,560	47,24		0,994	0,00	36,64	1,552	56,87	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-10	84,36	0,560	47,24		0,994	0,00	36,64	1,552	56,87	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-11	84,36	0,560	47,24		0,994	0,00	36,64	1,552	56,87	
Módulo # 8 - Bateria - Nivel 2 - VG-12	84,36	0,560	47,24		0,994	0,00	36,64	1,552	56,87	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-01	112,64	0,560	63,08		0,994	0,00	63,00	1,552	97,78	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-02	112,64	0,560	63,08		0,994	0,00	63,00	1,552	97,78	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-03	112,64	0,560	63,08		0,994	0,00	63,00	1,552	97,78	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-04	112,64	0,560	63,08		0,994	0,00	42,00	1,552	65,18	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-05	66,96	0,560	37,50		0,994	0,00	42,00	1,552	65,18	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-06	66,96	0,560	37,50		0,994	0,00	27,32	1,552	42,40	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-07	66,96	0,560	37,50		0,994	0,00	40,98	1,552	63,60	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-08	66,96	0,560	37,50		0,994	0,00	27,32	1,552	42,40	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-09	66,96	0,560	37,50		0,994	0,00	40,98	1,552	63,60	
Módulo # 9 - Bateria - Nivel 2 - VG-10	66,96	0,560	37,50		0,994	0,00	40,98	1,552	63,60	
Cancha Deportiva (Viga corrida)	1105,00	0,560	618,80	560,00	0,994	556,64		1,552	0,00	
Módulo # 1 - Garita y corredor (Columna) H-34, J-34, H-33, J-33	408,00	0,560	228,48		0,994	0,00	64,80	1,552	100,57	64,80
Módulo # 1 - Garita y corredor (Columna) H-34, J-34, H-33, J-34	1824,00	0,560	1021,44		1,994	0,00	307,80	2,552	785,51	153,90
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Columna) O-7, P-7, O-11, P-11, O-14, P-14, O-15, P-15, O-16, P-16	88,20	0,560	49,39		0,994	0,00		1,552	0,00	249,00

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 3 - Aulas de Clases (Columna) I-18, F-18, I-22, F-22, I-26, F-26, I-30, F-30	907,20	0,560	508,03		0,994	0,00		1,552	0,00	199,20
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Columna) I-7, F-7, I-11, F-11, I-14, F-14, I-15, F-15, I-16, F-16	907,20	0,560	508,03		0,994	0,00		1,552	0,00	199,20
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos (Columna) A-6, C-6, A-8, C-8, A-12, C-12, A-13, C-13, A-15, C-15, A-16, C-16, A-17, C-17, A-19, C-19, A-24, C-24, A-27, C-27, A-31, C-31	907,20	0,560	508,03		0,994	0,00		1,552	0,00	199,20
Módulo # 6 - Comedor Escolar (B-5,D-5,E-5,G-5,B-2,D-2,E-2,G-2) (Columna)	2024,00	0,560	1133,44		0,994	0,00	321,60	1,552	499,12	428,80
Módulo # 6 - Comedor Escolar (B-3,B-1,D-1,E-3,G-3,E-2',G-2') (Columna)	483,00	0,560	270,48		0,994	0,00	108,00	1,552	167,62	108,00
Módulo # 6 - Comedor Escolar (E-3,G-3,E-2',G-2') (Columna)	483,00	0,560	270,48		0,994	0,00	108,00	1,552	167,62	108,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Columna) K-9, M-9	151,20	0,560	84,67		0,994	0,00	60,00	1,552	93,12	
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Columna) K-7, M-7	112,00	0,560	62,72		0,994	0,00		1,552	0,00	15,00
Módulo # 8 - Batería Sanitaria (Columna) Q-7, R-7, Q-10, R-10	334,40	0,560	187,26		0,994	0,00	76,00	1,552	117,95	76,00
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Columna) A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3, C-1, C-2, C-3	522,00	0,560	292,32		0,994	0,00		1,552	0,00	136,80
Cancha Deportiva (Columna)	255,00	0,560	142,80	156,00	0,994	155,06		1,552	0,00	
Módulo # 1 - Garita y corredor (Dinteles)	41,25	0,560	23,10	15,00	0,994	14,91		1,552	0,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases (Dinteles)	192,50	0,560	107,80	70,00	0,994	69,58		1,552	0,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases (Dinteles)	192,50	0,560	107,80	70,00	0,994	69,58		1,552	0,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases (Dinteles)	192,50	0,560	107,80	70,00	0,994	69,58		1,552	0,00	
Módulo # 5 - Poliv y Rec (Dinteles)	374,00	0,560	209,44	136,00	0,994	135,18		1,552	0,00	
Módulo # 6 - Comedor Escolar (Dinteles)	346,50	0,560	194,04	126,00	0,994	125,24		1,552	0,00	
Módulo # 7 - Tienda Escolar (Dinteles)	29,15	0,560	16,32	10,60	0,994	10,54		1,552	0,00	
Módulo # 8 - Batería Sanitaria (Dinteles)	37,13	0,560	20,79	13,50	0,994	13,42		1,552	0,00	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico (Dinteles)	46,92	0,560	26,27	13,50	0,994	13,42		1,552	0,00	
Gradería cancha deportiva	1250,00	0,560	700,00	658,00	1,994	1312,05	985,00	2,552	2513,72	
Total			18.687,20			1.245,08			21.185,01	

1.3	ESTRUCTURA							Un
1.3.6	Pilote en concreto (Longitud: 5 mts) (Diámetro: 0,40 mts).							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Espesor			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor							48,00	48,00
Módulo # 2 - Aulas de Clases							32,00	32,00
Módulo # 3 - Aulas de Clases							24,00	24,00
Módulo # 4 - Aulas de Clases							32,00	32,00
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							76,00	76,00
Módulo # 6 - Comedor Escolar							56,00	56,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar							8,00	8,00
Módulo # 8 - Batería Sanitaria							12,00	12,00
Módulo # 9 - Cuarto Técnico							18,00	18,00
Total								306,00
1.3	ESTRUCTURA							M2
1.3.9	Suministrar e instalar malla electrosaldada de 6,5 mm (Placas superiores)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Espesor			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor			252,79		0,10	25,28	1,00	25,28
Módulo # 2 - Aulas de Clases			137,09		0,10	13,71	1,00	13,71
Módulo # 3 - Aulas de Clases			103,11		0,10	10,31	1,00	10,31
Módulo # 4 - Aulas de Clases			137,09		0,10	13,71	1,00	13,71
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos			246,93		0,10	24,69	1,00	24,69
Módulo # 6 - Comedor Escolar			240,10		0,10	24,01	1,00	24,01
Módulo # 7 - Tienda Escolar			51,08		0,10	5,11	1,00	5,11
Módulo # 8 - Batería Sanitaria			36,12		0,10	3,61	1,00	3,61
Módulo # 9 - Cuarto Técnico			64,94		0,10	6,49	1,00	6,49
Módulo # 10 - Cancha Deportiva			1015,00		0,10	101,50	1,00	101,50
Total								228,43
1.3	ESTRUCTURA							
1.3.10	Suministrar e instalar malla electrosaldada de 6,0 mm (Placa de contrapiso)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Espesor			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	49,00	7,00	343,00				1,00	343,00
Módulo # 2 - Aulas de Clases	36,00	11,00	396,00				1,00	396,00
Módulo # 3 - Aulas de Clases	30,00	11,00	330,00				1,00	330,00
Módulo # 4 - Aulas de Clases	35,00	11,00	385,00				1,00	385,00

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	67,00	11,00	737,00			1,00	737,00
Módulo # 6 - Comedor Escolar	25,40	21,85	554,99			1,00	554,99
Módulo # 7 - Tienda Escolar	21,00	6,87	144,27			1,00	144,27
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	8,08	8,41	67,95			1,00	67,95
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	10,10	6,43	64,94			1,00	64,94
Módulo # 10 - Cancha Deportiva	28,00	36,21	1013,88			1,00	1013,88
Total							4037,04

1.4	PISOS Y ENCHAPES	M2
1.4.1	Emplantillar en mortero 1:4, para nivelación. Esp 0,05	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	49,00	7,00	343,00				1,00	343,00
Módulo # 2 - Aulas de Clases	33,68	9,41	316,93				1,00	316,93
Módulo # 3 - Aulas de Clases	25,26	9,41	237,70				1,00	237,70
Módulo # 4 - Aulas de Clases	33,68	9,41	316,93				1,00	316,93
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	65,55	9,41	616,83				1,00	616,83
Módulo # 6 - Comedor	13,69	16,86	230,81				1,00	230,81
Módulo # 6 - Cocina	8,50	9,00	76,50				1,00	76,50
Módulo # 7 - Tienda Escolar	9,34	22,13	206,69				1,00	206,69
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	8,42	9,41	79,23				1,00	79,23
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	5,30	8,10	42,93				1,00	42,93
Módulo # 10 - Cancha Deportiva	27,98	36,15	1011,48				1,00	1011,48
Total								3479,03

1.4	PISOS Y ENCHAPES	M2
1.4.2	Baldosín de granito vibroprensado 30 x 30, pulido. Incluye alistado. Aulas y espacios complementarios).	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor								
Módulo # 2 - Aulas de Clases	33,68	9,41	316,93				1,00	316,93
Módulo # 3 - Aulas de Clases	25,26	9,41	237,70				1,00	237,70
Módulo # 4 - Aulas de Clases	33,68	9,41	316,93				1,00	316,93
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	65,55	9,41	616,83				1,00	616,83
Módulo # 6 - Comedor	13,69	16,86	230,81				1,00	230,81
Módulo # 6 - Cocina	8,50	9,00	76,50					
Módulo # 7 - Tienda Escolar	9,34	22,13	206,69				1,00	206,69
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	8,42	9,41	79,23				1,00	79,23
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	5,30	8,10	42,93				1,00	42,93
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								
Total								2048,05

1.4	PISOS Y ENCHAPES	M2
1.4.3	Baldosín de granito vibroprensado 30 x 30, mas dilatacion en gravilla. (Circulaciones exterior de módulos).	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor	49,00	7,00	343,00				1,00	343,00
Módulo # 2 - Aulas de Clases	2,10	34,08	71,57				1,00	71,57
Módulo # 3 - Aulas de Clases	2,10	25,66	53,89				1,00	53,89
Módulo # 4 - Aulas de Clases	2,10	34,08	71,57				1,00	71,57
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	2,10	65,69	137,95				1,00	137,95
Módulo # 6 - Comedor Escolar	2,10	45,30	95,13				1,00	95,13
Módulo # 7 - Tienda Escolar								
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	2,10	8,06	16,93				1,00	16,93
Módulo # 9 - Cuarto Técnico	2,10	10,81	22,70				1,00	22,70
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								
Total								812,73

1.4	PISOS Y ENCHAPES	ML
1.4.4	Zocalo de granito vibroprensado	

Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor			0,00	45,00			1,00	45,00
Módulo # 2 - Aulas de Clases			0,00	132,00			1,00	132,00
Módulo # 3 - Aulas de Clases			0,00	142,00			1,00	142,00
Módulo # 4 - Aulas de Clases			0,00	132,00			1,00	132,00
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos			0,00	215,00			1,00	215,00
Módulo # 6 - Comedor Escolar			0,00	127,00			1,00	127,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar			0,00	37,00			1,00	37,00
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria			0,00	32,00			1,00	32,00
Módulo # 9 - Cuarto Técnico			0,00	39,00			1,00	39,00
Módulo # 10 - Cancha Deportiva			0,00					

1.4	PISOS Y ENCHAPES	
1.4.5	Suministrar e instalar cerámica paredes (h=2,10 m)	
	DIMENSIONES	Sub Total
		Cantidad

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Descripción	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Espesor	Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Perimetro	Altura						
Módulo # 1 - Garita y corredor (Baño)	4,60	2,60	11,96				1,00	11,96
Módulo # 2 - Aulas de Clases			0,00				1,00	0,00
Módulo # 3 - Aulas de Clases			0,00				1,00	0,00
Módulo # 4 - Aulas de Clases	51,92	2,60	134,99				1,00	134,99
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	23,00	2,60	59,80				1,00	59,80
Módulo # 6 - Comedor Escolar	95,32	2,60	247,83				1,00	247,83
Módulo # 7 - Tienda Escolar	14,21	2,60	36,95				1,00	36,95
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	51,92	2,60	134,99				1,00	134,99
Módulo # 9 - Cuarto Técnico			0,00				1,00	0,00
Módulo # 10 - Cancha Deportiva			0,00				1,00	0,00
Total								626,52
1.5	MUROS							
1.5.1	Levantar muro en block # 4. Mortero 1:4							
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)	Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
Módulo # 1 - Garita y corredor				14,80	3,00	44,40	1,00	44,40
Módulo # 2 - Aulas de Clases				121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 3 - Aulas de Clases				85,63	3,00	256,89	1,00	256,89
Módulo # 4 - Aulas de Clases				121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				245,32	3,00	735,96	1,00	735,96
Módulo # 6 - Comedor Escolar				131,00	3,00	393,00	1,00	393,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar				18,17	3,00	54,51	1,00	54,51
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				61,23	3,00	183,69	1,00	183,69
Módulo # 9 - Cuarto Técnico				42,31	3,00	126,93	1,00	126,93
Módulo # 10 - Cancha Deportiva				112,00	1,00	112,00	1,00	112,00
Total								2635,48
1.5	MUROS							
1.5.2	Pañetar Allanado muro. Mortero 1:4							
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)	Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
Módulo # 1 - Garita y corredor				14,80	3,00	44,40	2,00	88,80
Módulo # 2 - Aulas de Clases				121,35	3,00	364,05	2,00	728,10
Módulo # 3 - Aulas de Clases				85,63	3,00	256,89	2,00	513,78
Módulo # 4 - Aulas de Clases				121,35	3,00	364,05	2,00	728,10
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				245,32	3,00	735,96	2,00	1471,92
Módulo # 6 - Comedor Escolar				131,00	3,00	393,00	2,00	786,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar				18,17	3,00	54,51	2,00	109,02
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				61,23	3,00	183,69	2,00	367,38
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								
Total								4793,10
1.5	MUROS							
1.5.3	Pañetar filos y dilataciones							
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)	Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
Módulo # 1 - Garita y corredor				7,30			1,00	7,30
Módulo # 2 - Aulas de Clases				32,10			1,00	32,10
Módulo # 3 - Aulas de Clases				29,50			1,00	29,50
Módulo # 4 - Aulas de Clases				32,10			1,00	32,10
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				78,95			1,00	78,95
Módulo # 6 - Comedor Escolar				42,35			1,00	42,35
Módulo # 7 - Tienda Escolar				7,10			1,00	7,10
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				19,80			1,00	19,80
Módulo # 9 - Cuarto Técnico				11,97			1,00	11,97
Módulo # 10 - Cancha Deportiva				112,00			1,00	112,00
Total								373,17
1.5	MUROS							
1.5.4	Levantar muro en block estructural # 6, relleno en mortero 1:4 y reforzado cada 20 centímetros con varilla Ø 3/8". (Para muros de celdas y amerillo).							
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)	Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
Módulo # 1 - Garita y corredor								
Módulo # 2 - Aulas de Clases								
Módulo # 3 - Aulas de Clases								
Módulo # 4 - Aulas de Clases								
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos								
Módulo # 6 - Comedor Escolar								
Módulo # 7 - Tienda Escolar								
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria								
Módulo # 9 - Cuarto Técnico				42,31	3,00	126,93	2,00	253,86

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 10 - Cancha Deportiva					112,00	1,00	112,00	2,00	224,00
Total									477,86
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.1	P-01 - Puerta aula de clases, laboratorio, cuarto tecnico y otros. Dim.1,20 x 2,20 m. Tono natural. Especificaciones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. con tablero interior machiembreado en aluminio. Sistema de apertra pivote. (incluye accesorios para su instalacion).								
Descripción		DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)				Altura (MI)
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor								0,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							7,00	7,00	
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							1,00	1,00	
Módulo # 7 - Tienda Escolar								0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria								0,00	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico							4,00	4,00	
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								0,00	
Total									23,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.2	P-02 - Puerta batería sanitaria, baño discapacitado, cocina y garita. Dim. 1,10 x 2,20 m. Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).								
Descripción		DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)				Altura (MI)
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor							1,00	1,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							1,00	1,00	
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							3,00	3,00	
Módulo # 7 - Tienda Escolar								0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria							3,00	3,00	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								0,00	
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								0,00	
Total									11,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.3	P-03 - Puerta módulo batería sanitaria. Dim. 0,70 x 1,40 m. Tono natural. (incluye accesorios para su instalacion)								
Descripción		DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)				Altura (MI)
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor							1,00	1,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases							6,00	6,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							2,00	2,00	
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							1,00	1,00	
Módulo # 7 - Tienda Escolar								0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria							6,00	6,00	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								0,00	
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								0,00	
Total									16,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.4	P4 - Puerta cocina. Dim. 0,90 x 2,20 m. en cocina y polivalente. Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).								
Descripción		DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)				Altura (MI)
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor								0,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases								0,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							4,00	4,00	
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							3,00	3,00	
Módulo # 7 - Tienda Escolar								0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria								0,00	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								0,00	
Módulo # 10 - Cancha Deportiva								0,00	
Total									7,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.5	P5 - Puerta baño garita. Dim. 0,75 x 2,20 m. Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).								
Descripción		DIMENSIONES				Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)				Altura (MI)
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulo # 1 - Garita y corredor		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)	(M3)	(Un)	
Total									1,00
									1,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.6	P6 - Puerta doble hoja, acceso comedor escolar (Aula Múltiple). Dim. 2,75 x 2,20 m. Especificaiones: Puerta y marco en lámina Coll Rolled, calibre.18. (incluye accesorios para su instalacion).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Bloque Aula Multiple - Comedor							2,00	2,00	
Total									0,00
									2,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.7	P7 - Porton garita de acceso. Dim. 4,07 m x 2,40 m. Especificaciones: Perfilera mealica cuadrada calibre 18 de 4" x 2" (incluye accesorios para su instalacion).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Bloque Garita							1,00	1,00	
Total									0,00
									1,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.8	V1 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.8,02 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo reja de reventilación sobre dintel. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 2 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							5,00	5,00	
Total									15,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.9	V1 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.8,02 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo persiana de reventilación sobre dintel. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 2 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							5,00	5,00	
Total									15,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.10	V1 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,03 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo persiana de reventilación sobre dintel. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 2 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							5,00	5,00	
Total									15,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.10	V1 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,03 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo persiana de reventilación sobre dintel. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							3,00	3,00	
Total									3,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.11	V2 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,06 x 1,45 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo reja. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 2 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 3 - Aulas de Clases							3,00	3,00	
Módulo # 4 - Aulas de Clases							4,00	4,00	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							5,00	5,00	
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							4,00	4,00	
Total									20,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.12	V2 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.2,90 x 1,45 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo reja. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							3,00	3,00	
Total									3,00
1.6	CARPINTERÍA								UN
1.6.13	V3 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,82 x 1,45 mts. Especificaciones: Aluminio natural y vidrio tipo persiana. (Ver plano arquitectónico de ventanas).								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Descripción	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)	Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 2 - Aulas de Clases							4,00	4,00
Módulo # 3 - Aulas de Clases							3,00	3,00
Módulo # 4 - Aulas de Clases							4,00	4,00
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							5,00	5,00
Total								16,00
1.6	CARPINTERÍA							UN
1.6.14	V3 - Ventana aulas de clases y laboratorio. Dim.4,03 x 1,45 mts. Especificaciones: Aluminio natural y vidrio tipo persiana. (Ver plano arquitectónico de ventanas).							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							3,00	3,00
Total								3,00
1.6	CARPINTERÍA							UN
1.6.15	V4 - Ventana batería sanitaria. Dim.4,70 x 0,70 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo reja de ventilación sobre dintel. (Ver plano arquitectónico de ventanas).							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 4 - Aulas de Clases							2,00	2,00
Módulo # 8 - Batería Sanitaria							2,00	2,00
Total								4,00
1.6	CARPINTERÍA							UN
1.6.16	V5 - Ventana batería sanitaria, aseo y cocina. Dim.1,20 x 0,40 mts. Especificaciones: Aluminio natural tipo reja de ventilación sobre dintel. (Ver plano arquitectónico de ventanas).							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor							2,00	2,00
Módulo # 4 - Aulas de Clases							1,00	1,00
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							8,00	8,00
Módulo # 6 - Comedor Escolar - Cocina							7,00	7,00
Módulo # 8 - Batería Sanitaria							1,00	1,00
Total								19,00
1.6	CARPINTERÍA							UN
1.6.17	División de baños en acero galvanizado							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 4 - Aulas de Clases							7,00	7,00
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos							3,00	3,00
Módulo # 8 - Batería Sanitaria							7,00	7,00
Total								17,00
1.6	CARPINTERÍA							ML
1.6.18	Pasamanos circulaciones tubular sencillo en perfil cuadrado de acero de 1 1/2". Altura 1,1 mts y tubo adicional a 0,7m, soportada en pares de acero tubulares de 1 1/2". Malla ondulada. Acabado pintura anticorrosiva color blanco.							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor							68,20	68,20
Módulo # 7 - Tienda Escolar							34,50	34,50
Total								102,70
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.1	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la salida de luces de 110 voltio. (incluyendo Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3-4 Pulgadas, Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero , Union EMT Acero C-H 3-4 Pulgadas Acero , Curva 90 Grados EMT de 3-4 Pulgadas Acero, Caja Fundición Aluminio 5800 con salida 3/4 pulgada 4 Huecos, conductor N° 12 tipo LSHF 75 °c 600v TC, conductor 12 tipo LSHF 75 °c 600v TC y demás accesorios).. Incluye interruptor sencillo							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							365,00	365,00
Total								365,00
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.2	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la salida de Tomacnte Doble P/T C/2 Ptos Usb 2.4A Y Pto Usb T-C color blanco. (incluyendo tubería PVC de 3/4, conectores, cajas, conductor N° 12 tipo LSHF 75 °C 600V TC, Toma corriente Doble P/T Futura, 15A, 125V color blanco y demás accesorios)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Área (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							14,00	14,00
Total								14,00
1.7	REDES ELECTRICAS							

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

1.7.3	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la salida de toma corriente Doble P/T Futura, 15A, 125V color blanco y demás accesorios)							UN	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								112,00	112,00
Total									112,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.4	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la salida de tomas GFCI. 20 amp 125v, 20amp, (GFCI). (incluyendo tubería PVC de 3/4, conectores, cajas, conductor N° 12 tipo LSHF 75 °c 600v tc, toma corriente GFCI doble con polo a tierra,15 a, 120v(5-15r) y demás accesorios).							UN	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								45,00	45,00
Total									45,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.5	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la salida de luces led emerg aviso doble spot 110 voltio(incluyendo Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3-4 Pulgadas, Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero , Union EMT Acero C-H 3-4 Pulgadas Acero , Curva 90 Grados EMT de 3-4 Pulgadas Acero, Caja Fundición Aluminio 5800 con salida 3/4 pulgada 4 Huecos, conductor N° 12 tipo LSHF 75 °c 600v TC, conductor 12 tipo LSHF 75 °c 600v TC y demás accesorios).							UN	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								94,00	94,00
Total									94,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.6	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para acometida de circuitos de interruptores de luminarias y toma corriente de 120 voltios en cable 3x12 thhn. (incluyendo Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 3-4 Pulgadas, Terminal-Conector EMT de 3-4 Pulgadas Acero , Union EMT Acero C-H 3-4 Pulgadas Acero , Curva 90 Grados EMT de 3-4 Pulgadas Acero, Caja Fundición Aluminio 5800 con salida 3/4 pulgada 4 Huecos, conductor N° 12 tipo LSHF 75 °c 600v TC, conductor 12 tipo LSHF 75 °c 600v TC y demás accesorios).							UN	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								35,00	35,00
Total									35,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.7	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la acometida del tableros TB-B TB-C trifásico 36 circuito con cinco cables de cobre aislado 4xNo.4/0 + 1xNo.4 T. más bornas estañada n° 4/0 Y 4 - desde la celda TG - D hasta el tablero TB-C, TB-B Y tubería pvc de 3 pulgada							M	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								270,00	270,00
Total									270,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.8	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la acometida del tablero TB-A TB-D, trifásico 24 circuito con cinco cables de cobre aislado 5xNo.2/0 más bornas estañada n° 2/0 Y 4 - desde la celda TG - D hasta el tablero TB-A TB-D Y tubería pvc de 2 pulgada							M	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								263,00	263,00
Total									263,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.9	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la acometida del tablero TB-S trifásico 12 circuito con cinco cables de cobre aislado 5xNo.4 más bornas estañada n° 4 - desde la celda TG - D hasta el tablero TB-S Y tubería pvc de 2 pulgada							M	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								20,00	20,00
Total									20,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
ELE 010	Suministrar e instalar los materiales y accesorios para la acometida del tablero T-RCI trifásico 12 circuito con con cuatro cables de cobre aislado 4xNo.1/0 HF FR + No.4 T más bornas estañada n° 1/0 y 4 - desde la celda TG - D hasta el tablero T-RCI Y tubería pvc de 2 pulgada							M	
Descripción	DIMENCIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)				
Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)								
Módulos generales								73,00	73,00
Total									73,00
1.7	REDES ELECTRICAS								

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

1.7.11	Suministrar e instalar materiales y accesorios para la acometida del tablero T-AP trifásico 12 circuito con cinco cables de cobre aislado 5xNo.4 más bornas estañada n° 4 - desde la celda TG - D hasta el tablero T-AP Y tubería pvc de 2 pulgada- BOMBOA DE AGUA POTABLE						M	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							25,00	25,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
ELE 012	Suministrar e instalar poste de concreto pretensado de 12 mts- 1600 KG							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.13	Excavación y cimentación de poste de concreto de 12 mt							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.14	Suministro e instalación de ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO ANGULO 20°-30° A 60° 13,2 - 34.5 kV. norma MT 334							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.15	Suministro e instalación de Estructura red forrada - disposición espaciado ángulo 60° a 90° doble circuito 13.2 k. norma FR 735-D							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.16	Suministro e instalación de centro de transformación conectado a red MT tipo bandera con transformador de 112.5 KVA auto protegido trifásico 13,2 KV- sencilla. Norma CT 131-S							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.17	Suministro e instalación de caja de inspección BT, según plano SB 325 de la norma de AFINIA grupo EPM. Incluye marco y tapa. De. 0,77 m x 0,77 m. Registro de 0,86 m x 0,86 m exterior, interior 0,71 m x 0,71 m. Profundidad del registro 0,9 m							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							15,00	15,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
ELE 018	suministro e instalación de postes troncocónicos de 8 metros canastilla de anclaje y cruzeta para dos reflectores pintura electrostática							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							15,00	15,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.19	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra de tablero general, subestación, compuesta por cuatro varillas cooper welld 5/8" x 2.4 m y cable de cobre desnudo no 4/0 awg. y 2/0 (incluye: conductor de cobre desnudo no preparación de tierra, y pozo de inspección. Para las conexiones usar soldadura tipo caldwel)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								
1.7	REDES ELECTRICAS							UN
1.7.20	Suministro, e instalación de sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas de los postes metálicos de 12 mt mediante cable de cobre desnudo no 1/0, Punta Captadora 5/8 X 1 Mt Con Base-Dx Aluminio con su correspondiente herraje de fijación y varilla cobre de 5/8" * 2.40 m, Soporte Anillo Plástico 30mm RD 8-10 M8 Gris							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura (Ml)			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Descripción		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)	Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
Módulos generales		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)					1,00	1,00
		Total							1,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
ELE 021	Suministro, transporte e instalación de dos (2) ductos de 4" de diámetro en PVC.								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								31,00	31,00
		Total							31,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.22	Suministro e instalación de acometida subterránea en cable de cobre THHN 6 x n°250 fases + 2 x n° 250 THHN neutro. Desde transformador de 112.5 KVA hasta celda de distribución TG-D.								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								52,00	52,00
		Total							52,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.23	Suministro e instalación de celda de distribución de 2200 cm x 1200 cm x 40 cm, con sus protecciones + barras de cobre de 300 amp para fases + más barra de cobre de neutro de 300 amp y barra de cobre para tierra de 150 amp + aisladores de barraje + totalizadores de derivación. Totalizador principal de 400 amp + 4 totalizadores de 100 amp + 1 totalizadores de 200 amp + 3 totalizadores de 150 amp + 3 totalizadores de 80 amp + 1 totalizadores de 40 amp								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								1,00	1,00
		Total							1,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.24	Suministro e instalación de Tablero tercol trifasico con puerta y espacio para totalizador de 36 circuitos con normatividad retie + totalizador de 200 amp								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								2,00	2,00
		Total							2,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.25	Suministro e instalación de Tablero tercol trifasico con puerta y espacio para totalizador de 24 circuitos con normatividad retie + totalizador de 150 amp								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								2,00	2,00
		Total							2,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.26	Suministro e instalación de Tablero tercol trifasico con puerta y espacio para totalizador de 12 circuitos con normatividad retie + totalizador de 100 amp								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M2)
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								1,00	1,00
		Total							1,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.27	Suministro, transporte e instalación de breakers tipo enchufable de 1x20a 10ka								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								37,00	37,00
		Total							37,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.28	Suministro, transporte e instalación de breakers tipo enchufable de 2X20A 10KA								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								14,00	14,00
		Total							14,00
1.7	REDES ELECTRICAS								
1.7.29	Suministro e instalación de acometida en baja tensión desde TB-D de alumbrado hasta postes de 8 mts metalicos CANCHA. en 2 líneas en No 10 +1No 10+tierra AWG, THHN en tubería de ø 1". 220 Vol								
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
		Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
		Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales								4,00	4,00
		Total							4,00

MUNICIPIO DE REGIDOR

**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

Fecha: Junio 2025

Total								1,00
1.7	REDES ELÉCTRICAS							UN
1.7.40	Suministro e instalación de Transferencia ABB automática motorizada 400A BC- Para la red contra incendio							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura (MI)			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								1,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							MI
1.8.1	Tuberías PVC RDE 21 ø 2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							130,00	130,00
Total								130,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							MI
1.8.2	Tuberías PVC RDE 21 ø 1 1/2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							85,00	85,00
Total								85,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							MI
1.8.3	Tuberías PVC RDE 21 ø 1"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							111,00	111,00
Total								111,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							MI
1.8.4	Tuberías PVC RDE 21 ø 3/4"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							92,00	92,00
Total								92,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							MI
1.8.5	Tuberías PVC RDE 13,5 ø 1/2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							89,00	89,00
Total								89,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							Un
1.8.6	Válvula Compuerta ø 3/4"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							15,00	15,00
Total								15,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							Un
1.8.7	Válvula Compuerta ø 1 1/2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							3,00	3,00
Total								3,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							Un
1.8.8	Válvula Compuerta ø 1"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							9,00	9,00
Total								9,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							Un
1.8.9	Válvula Compuerta ø 1/2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulos generales							3,00	3,00
Total								3,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							Un
1.8.10	Punto hidráulico Inodoro							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Ancho			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulos generales							20,00	20,00
Total								20,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.11	Punto hidráulico Lavamanos (Agua Fria)							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							30,00	30,00
Total								30,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.12	Punto hidráulico Ducha							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							3,00	3,00
Total								3,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.13	Punto hidráulico Lavadoras							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								1,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.14	Punto hidráulico Lavatraperos							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							5,00	5,00
Total								5,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
HSC015	Punto hidráulico Lavaplatos (Agua Fria)							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							4,00	4,00
Total								4,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.16	Punto hidráulico Orinal							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							8,00	8,00
Total								8,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.17	Punto hidráulico para medidor de agua domiciliario							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total								1,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.18	Punto hidráulico para llave de chorro							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							2,00	2,00
Total								2,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.19	Prueba hidrostática en aptos y zona común							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							6,00	6,00
Total								6,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.20	Soporte en platina aluminio para tuberías							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							6,00	6,00
Total								6,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.21	Tuberías PVC Sch 80 ø 2"							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulos generales						12,00	12,00	
Total							12,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Un	
1.8.22	Prueba tubería impulsión							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						12,00	12,00	
Total							12,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Gb	
1.8.23	Manifold de succión de bomba de impulsión (Incluye niples, accesorios y conexión al taque bajo)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						2,00	2,00	
Total							2,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Un	
1.8.24	Válvula de pie ø2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						2,00	2,00	
Total							2,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Gb	
HSC025	Manifold conexión bombas							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						1,00	1,00	
Total							1,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Un	
1.8.26	Unión antivibratoria 1-1/2" bridada							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						1,00	1,00	
Total							1,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Un	
1.8.27	Válvula Compuerta Tipo Red White ø 1"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						2,00	2,00	
Total							2,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Un	
1.8.28	Válvula Compuerta Tipo Red White ø 3/4" (para cebado)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						2,00	2,00	
Total							2,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Un	
1.8.29	Válvula de retención o cheque Tipo Red White ø 1-1/2"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						1,00	1,00	
Total							1,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Gb	
1.8.30	Suministro e Instalación Bomba para distribución (incluye variador de velocidad)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						1,00	1,00	
Total							1,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						Gb	
1.8.31	Instalación de Tablero arrancador de control electrico (Incluye suministro de cableado desde la bomba al tablero)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales						1,00	1,00	
Total							1,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO						MI	
1.8.32	Tuberías PVC Sanitaria ø 4"							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulos generales						90,00	90,00	
Total							90,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.33	Tuberías PVC Sanitaria ø 2"						MI	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							78,00	78,00
Total							78,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.34	Tuberías PVC ventilación ø 2"						MI	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							19,00	19,00
Total							19,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.35	Punto Sanitario Inodoro						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							20,00	20,00
Total							20,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.36	Punto Sanitario Lavamanos						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							30,00	30,00
Total							30,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.37	Punto Sanitario Sifon de piso						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							8,00	8,00
Total							8,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.38	Punto Sanitario Lavaplatos						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							4,00	4,00
Total							4,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.39	Punto Sanitario Lavadora						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							2,00	2,00
Total							2,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.40	Punto ventilación						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							2,00	2,00
Total							2,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.41	Punto Sanitario conexión con bajante aguas negras						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							1,00	1,00
Total							1,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.42	Punto de terminal de cubierta						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulos generales							15,00	15,00
Total							15,00	
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							
1.8.43	Prueba de Hermeticidad de redes aguas residuales						Un	
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						

MUNICIPIO DE REGIDOR

**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

Fecha: Junio 2025

Módulos generales								8,00	8,00	
Total										8,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.44	Soporte para tubería Bajante de aguas residuales en buitron									Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							5,00	5,00		
Total										5,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.45	Excavación manual para tuberías									M3
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							75,00	75,00		
Total										75,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.46	Relleno material seleccionado									M3
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							32,50	32,50		
Total										32,50
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.47	Relleno material del sitio									M3
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							32,50	32,50		
Total										32,50
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.48	Retiro material sobrante									M3
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							18,00	18,00		
Total										18,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.49	Tuberías PVC de pared estructural (Novafort o similar) ø 6"									MI
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							138,00	138,00		
Total										138,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.50	Tuberías PVC de pared estructural (Novafort o similar) ø 4"									MI
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							73,00	73,00		
Total										73,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.51	Contrucción de registro sanitario									Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							19,00	19,00		
Total										19,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.52	Tuberías PVC sanitaria ø 4"									MI
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							15,00	15,00		
Total										15,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.53	Soporte para tuberías									Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								
Módulos generales							15,00	15,00		
Total										15,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO									
1.8.54	Tuberías PVC sanitaria ø 4" (BALL en bajantes en buitron)									MI
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total		
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho					
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)								

MUNICIPIO DE REGIDOR

**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

Fecha: Junio 2025

Módulos generales						15,00		15,00	
Total									15,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Gb
1.8.55	Prueba de Hermeticidad de redes aguas lluvias								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							2,00	2,00	
Total									2,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.56	Puntos de conexión con BALL								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							8,00	8,00	
Total									8,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								M3
1.8.57	Excavación manual para tuberías								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							7,00	7,00	
Total									7,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								M3
1.8.58	Relleno material seleccionado								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							9,00	9,00	
Total									9,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								M3
1.8.59	Retiro material sobrante								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							7,00	7,00	
Total									7,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.60	Soporte para tuberías en bajantes								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							9,00	9,00	
Total									9,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.61	Puntos de aguas lluvias ø 4"(No incluye rejilla)								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							51,00	51,00	
Total									51,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.62	Sumi e inst de inodoro de tanque								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							17,00	17,00	
Total									17,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.63	Sumi e inst de lavamanos								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							27,00	27,00	
Total									27,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.64	Sumi e inst de sanitario discapacitado								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							3,00	3,00	
Total									3,00
1.8	REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO								Un
1.8.65	Sumi e inst de lavamanos discapacitado discapacitado								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Módulos generales		Total					3,00	3,00	
1.8		REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							3,00
1.8.66		Sumi e inst de ducha							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							2,00	2,00	
1.8		REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							2,00
1.8.67		Instalación llave de chorro.							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							3,00	3,00	
1.8		REDES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y CONTRA INCENDIO							3,00
1.8.68		Pasantes en placa con sacanucleos							Un
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Ancho				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulos generales							65,00	65,00	
Total									65,00
1.9		CUBIERTAS							KG
1.9.1		Suministrar e instalar estructura metalica para cubiertas bloque de aulas. Norma nsr10 titulo f. Perfilieria astm a572 gr50 y astm a37 (Perfil galvanizado en C de 160x60x2). Soldadura e70xx. Inc tensores, anclajes y accesorios, limpieza sspc-sp3, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte alquidico 3 mils							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Kg/Ml				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 1 - Garita y corredor					11,85	0,00	1,00	0,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases				238,14	11,85	2821,96	1,00	2821,96	
Módulo # 3 - Aulas de Clases				179,13	11,85	2122,69	1,00	2122,69	
Módulo # 4 - Aulas de Clases				238,14	11,85	2821,96	1,00	2821,96	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				461,02	11,85	5463,09	1,00	5463,09	
Módulo # 6 - Comedor Escolar				218,13	11,85	2584,84	1,00	2584,84	
Módulo # 7 - Tienda Escolar					11,85	0,00	1,00	0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				61,95	11,85	734,11	1,00	734,11	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico					11,85	0,00	1,00	0,00	
Cancha Deportiva					11,85	0,00	1,00	0,00	
Total									16548,64
1.9		CUBIERTAS							M2
1.9.2		Sum e inst cubierta tipo sandwich Panel Met termo acústica. Incluye elementos de fijación							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Kg/Ml				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 1 - Garita y corredor							1,00	0,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases		8,37	35,02	293,12			1,00	293,12	
Módulo # 3 - Aulas de Clases		8,37	26,56	222,31			1,00	222,31	
Módulo # 4 - Aulas de Clases		8,37	35,02	293,12			1,00	293,12	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos		8,37	69,52	581,88			1,00	581,88	
Módulo # 6 - Comedor Escolar		12,90	22,15	285,74			1,00	285,74	
Módulo # 7 - Tienda Escolar							1,00	0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria		8,32	9,24	76,88			1,00	76,88	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico							1,00	0,00	
Cancha Deportiva							1,00	0,00	
Total									1753,04
1.9		CUBIERTAS							M
1.9.3		Suministrar e instalar caballete para teja cubierta arquitectónica tipo trapezoida. Incluye elementos de fijación							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Kg/Ml				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Módulo # 1 - Garita y corredor								0,00	
Módulo # 2 - Aulas de Clases				34,02			1,00	34,02	
Módulo # 3 - Aulas de Clases				25,59			1,00	25,59	
Módulo # 4 - Aulas de Clases				34,02			1,00	34,02	
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				65,86			1,00	65,86	
Módulo # 6 - Comedor Escolar				20,28			1,00	20,28	
Módulo # 7 - Tienda Escolar								0,00	
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				8,81			1,00	8,81	
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								0,00	
Cancha Deportiva									
Total									188,58
1.9		CUBIERTAS							M2
1.9.4		Impermeabilizar con manto asfaltico arena en caliente.							
		DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Descripción		Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Kg/Ml	Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M2)
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Módulo # 1 - Garita y corredor				265,00		0,10	26,50	1,00	26,50
Módulo # 2 - Aulas de Clases				146,00		0,10	14,60	1,00	14,60
Módulo # 3 - Aulas de Clases				112,30		0,10	11,23	1,00	11,23
Módulo # 4 - Aulas de Clases				146,32		0,10	14,63	1,00	14,63
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				157,30		0,10	15,73	1,00	15,73
Módulo # 6 - Comedor Escolar				248,12		0,10	24,81	1,00	24,81
Módulo # 7 - Tienda Escolar				61,20		0,10	6,12	1,00	6,12
Módulo # 8 - Batería Sanitaria				42,19		0,10	4,22	1,00	4,22
Módulo # 9 - Cuarto Técnico				71,45		0,10	7,15	1,00	7,15
Cancha Deportiva									
Total									124,99
1.9	CUBIERTAS								M2
1.9.5	Impermeabilizar con manto asfáltico con foil de aluminio en caliente.								
Descripción		Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M2)
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Kg/Ml			
Módulo # 1 - Garita y corredor				265,00		0,10	26,50	1,00	26,50
Módulo # 2 - Aulas de Clases				146,00		0,10	14,60	1,00	14,60
Módulo # 3 - Aulas de Clases				112,30		0,10	11,23	1,00	11,23
Módulo # 4 - Aulas de Clases				146,32		0,10	14,63	1,00	14,63
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				157,30		0,10	15,73	1,00	15,73
Módulo # 6 - Comedor Escolar				248,12		0,10	24,81	1,00	24,81
Módulo # 7 - Tienda Escolar				61,20		0,10	6,12	1,00	6,12
Módulo # 8 - Batería Sanitaria				42,19		0,10	4,22	1,00	4,22
Módulo # 9 - Cuarto Técnico				71,45		0,10	7,15	1,00	7,15
Cancha Deportiva									
Total									124,99
1.10	ACABADOS								M
1.10.1	Suministrar e instalar estuco sobre muros interiores								
Descripción		Sección		DIMENCIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura			
Módulo # 1 - Garita y corredor					14,80	3,00	44,40	1,00	44,40
Módulo # 2 - Aulas de Clases					121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 3 - Aulas de Clases					85,63	3,00	256,89	1,00	256,89
Módulo # 4 - Aulas de Clases					121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos					175,25	3,00	525,75	1,00	525,75
Módulo # 6 - Comedor Escolar					131,00	3,00	393,00	1,00	393,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar					18,17	3,00	54,51	1,00	54,51
Módulo # 8 - Batería Sanitaria					61,23	3,00	183,69	1,00	183,69
Módulo # 9 - Cuarto Técnico					42,31	3,00	126,93	1,00	126,93
Cancha Deportiva					112,00	1,00	112,00	1,00	112,00
Total									2425,27
1.10	ACABADOS								M2
1.10.2	Suministrar e instalar estuco plastico sobre muros exteriores								
Descripción		Sección		DIMENCIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura			
Módulo # 1 - Garita y corredor					14,80	3,00	44,40	1,00	44,40
Módulo # 2 - Aulas de Clases					121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 3 - Aulas de Clases					85,63	3,00	256,89	1,00	256,89
Módulo # 4 - Aulas de Clases					121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos					92,50	3,00	277,50	1,00	277,50
Módulo # 6 - Comedor Escolar					131,00	3,00	393,00	1,00	393,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar					18,17	3,00	54,51	1,00	54,51
Módulo # 8 - Batería Sanitaria					61,23	3,00	183,69	1,00	183,69
Módulo # 9 - Cuarto Técnico					42,31	3,00	126,93	1,00	126,93
Cancha Deportiva					112,00	1,00	112,00	1,00	112,00
Total									2177,02
1.10	ACABADOS								M2
1.10.3	Suministrar e instalar pintura vinilo tipo 1, interiores tres manos								
Descripción		Sección		DIMENCIONES			Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Altura			
Módulo # 1 - Garita y corredor					14,80	3,00	44,40	1,00	44,40
Módulo # 2 - Aulas de Clases					121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 3 - Aulas de Clases					85,63	3,00	256,89	1,00	256,89
Módulo # 4 - Aulas de Clases					121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos					175,25	3,00	525,75	1,00	525,75
Módulo # 6 - Comedor Escolar					131,00	3,00	393,00	1,00	393,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar					18,17	3,00	54,51	1,00	54,51
Módulo # 8 - Batería Sanitaria					61,23	3,00	183,69	1,00	183,69
Módulo # 9 - Cuarto Técnico					42,31	3,00	126,93	1,00	126,93
Cancha Deportiva					112,00	1,00	112,00	1,00	112,00

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Total								2425,27
1.10	ACABADOS							M2
1.10.4	Suministrar e instalar pintura koraza para muros exteriores							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor				14,80	3,00	44,40	1,00	44,40
Módulo # 2 - Aulas de Clases				121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 3 - Aulas de Clases				85,63	3,00	256,89	1,00	256,89
Módulo # 4 - Aulas de Clases				121,35	3,00	364,05	1,00	364,05
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				92,50	3,00	277,50	1,00	277,50
Módulo # 6 - Comedor Escolar				131,00	3,00	393,00	1,00	393,00
Módulo # 7 - Tienda Escolar				18,17	3,00	54,51	1,00	54,51
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				61,23	3,00	183,69	1,00	183,69
Módulo # 9 - Cuarto Técnico				42,31	3,00	126,93	1,00	126,93
Cancha Deportiva				112,00	1,00	112,00	1,00	112,00
Total								2177,02
1.10	ACABADOS							
1.10.5	Suministrar e instalar cielo Raso en Drywall							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M2)
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Espesor			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor								
Módulo # 2 - Aulas de Clases								
Módulo # 3 - Aulas de Clases								
Módulo # 4 - Aulas de Clases								
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	66,00	9,26	611,16				1,00	611,16
Módulo # 6 - Comedor Escolar								
Módulo # 7 - Tienda Escolar								
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria								
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								
Cancha Deportiva								
Total								611,16
1.10	ACABADOS							M2
1.10.6	Suministrar e instalar espejos en baño							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M2)	Cantidad (Un)	Total (M2)
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor								
Módulo # 2 - Aulas de Clases								
Módulo # 3 - Aulas de Clases								
Módulo # 4 - Aulas de Clases	3,00	0,90	2,70				2,00	5,40
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos	1,00	0,90	0,90				2,00	1,80
Módulo # 6 - Comedor Escolar								
Módulo # 7 - Tienda Escolar								
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria	3,00	0,90	2,70				2,00	5,40
Módulo # 9 - Cuarto Técnico								
Cancha Deportiva								
Total								12,60
1.10	ACABADOS							M
1.10.7	Armar y fundir placa para mesones lavamanos (Ancho: 0,60 mt - Espesor: 0,10 m).							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M)	Cantidad (Un)	Total (M)
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos				9,56			1,00	9,56
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria				9,56			1,00	9,56
Total								19,12
1.10	ACABADOS							M
1.10.8	Armar y fundir placa para mesones para cocina (Ancho: 0,60 mt - Espesor: 0,10 m).							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 6 - Comedor Escolar				11,25			1,00	11,25
Total								11,25
1.10	ACABADOS							M2
1.10.9	Limpiar y retirar material sobrante							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total (M3)	Cantidad (Un)	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (MI)	Altura			
	Dim 1 (MI)	Dim 2 (MI)						
Módulo # 1 - Garita y corredor			26,34				1,00	26,34
Módulo # 2 - Aulas de Clases			35,60				1,00	35,60
Módulo # 3 - Aulas de Clases			35,60				1,00	35,60
Módulo # 4 - Aulas de Clases			35,60				1,00	35,60
Módulo # 5 - Polivalente y Recursos			75,25				1,00	75,25
Módulo # 6 - Comedor Escolar			15,23				1,00	15,23
Módulo # 7 - Tienda Escolar			8,65				1,00	8,65
Módulo # 8 - Bateria Sanitaria			9,65				1,00	9,65

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

[illegible]

3.11	OBRAS EXTERIORES							M2
3.11.1	Descapotar el terreno (Incluye retiro de material)							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Descapote	25,00	30,00	750,00				1,00	750,00
Total								750,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							M3
3.11.2	Rellenar con material seleccionado							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Relleno	45,00	70,00	3150,00		0,02	63,00	1,00	63,00
Total								63,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							M3
3.11.4	Cortar manualmente áreas circundantes							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Corte circundante				250,00			1,00	250,00
Total								250,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							M3
3.11.5	Suministrar arena negra especial campo con gallinaza y cal.							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Arena negra	15,00	15,00	225,00		0,20	45,00	1,00	45,00
Total								45,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							M2
3.11.6	Suministrar y sembrar grama bermuda.							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Grama bermuda	15,00	15,00	225,00		0,10	22,50	1,00	22,50
Total								22,50
3.11	OBRAS EXTERIORES							Ml
3.11.7	Construcción bordillo en concreto							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Placa de concreto	13,00	30,00	390,00		0,15	58,50		0,00
	7,00	14,00	98,00		0,15	14,70		0,00
Total								0,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							M2
3.11.8	Pintura de tráfico color azul para cancha							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Pintura	18,00	30,00	540,00				1,00	540,00
Total								540,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							M
3.11.9	Lineas de demarcación para cancha							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						
Demarcación				156,00			1,00	156,00
Total								156,00
3.11	OBRAS EXTERIORES							UN
3.11.10	Pintura de logos entidades a intervenir.							
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)						

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Pintura logo							2,00	2,00
Total								2,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.11	Retirar material sobrante							M3
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Material sobrante	43,50	21,00	913,50		0,15	137,03	1,00	137,03
Total								137,03
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.12	Suministrar y sembrar palmeras.							UN
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Palmeras							20,00	20,00
Total								20,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.13	Suministrar y sembrar plantas hornamentales de paisajismo.							M2
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Plantas hornamentales	10,00	10,00	100,00				1,00	100,00
Total								100,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.14	Suministrar e instalar bancas en concreto reforzado.							UN
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Bancas de concreto							10,00	10,00
Total								10,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.15	Suministrar e instalar bancas en concreto.							UN
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Bancas canecas							6,00	6,00
Total								6,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.16	Construir loseta tactil de orientación de 20 x 40							M
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Liseta tactil	5,00	5,00	25,00				1,00	25,00
Total								25,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.17	Construir areas peatonal en adoquín.							M2
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Area peatonal	10,00	20,00	200,00				1,00	200,00
Total								200,00
3,11	OBRAS EXTERIORES							
3.11.3	Construir placa de concreto MR 40 a 28 días. Esp. 19 cms. Incluye acero de refuerzo de transferencia en zona de parqueaderos.							M3
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Parqueadero	30,00	14,58	437,40		0,20	87,48	1,00	87,48
Total								87,48
1,12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO							
1.12.1	Excavación manual (inc cargue, transporte y disposición final)							M3
Descripción	Sección		DIMENSIONES			Sub Total (M3)	Cantidad	Total (M3)
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)	Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor			
Excavación						95,00	1,00	95,00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

		Total							95,00
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								M3
1.12.2	Relleno con material de sitio								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Relleno						25,60	1,00	25,60	
		Total							25,60
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								M3
1.12.3	Concreto para vigas de cimentación 3000 psi								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Concreto						21,35	1,00	21,35	
		Total							21,35
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								M3
1.12.4	Concreto para zapatas y columnas de cerramiento de 3000 psi								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M3)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Concreto						17,50	1,00	17,50	
		Total							17,50
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								KG
1.12.5	Acero de refuerzo 60000 psi								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (KG)	
	Sección		Area (M2)	Longitud (Ml)	Espesor				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Acero				275,00	0,40	7852,00	1,00	7852,00	
		Total							7852,00
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								M2
1.12.6	Muro en bloque de cemento # 6								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (M2)	
	Sección		Area (M2)	Profundidad	Separación				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Muro							258,00	258,00	
		Total							258,00
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								ML
1.12.7	Tubería en acero galvanizado de 3"								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (ML)	
	Sección		Area (M2)	Profundidad	Espesor				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Tubería de 3"						75,00	1,00	75,00	
		Total							75,00
1.12	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO								ML
1.12.8	Tubería en acero galvanizado de 2"								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (ML)	
	Sección		Area (M2)	Espesor	Longitud				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Tubería de 2"						352,00	1,00	352,00	
		Total							352,00
1.13	TANQUE SEPTICO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA								M3
1.13.1	Excavación mecánica y retiro de material								
Descripción	DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (ML)	
	Sección		Area (M2)	Espesor	Longitud				
	Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Tubería de 2"						145,32	1,00	145,32	
		Total							145,32
1.13	TANQUE SEPTICO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA								M3
1.13.2	Relleno con material de sitio								

MUNICIPIO DE REGIDOR

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Fecha: Junio 2025

Descripción		DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (ML)	
		Sección		Area (M2)	Espesor	Longitud				
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Tubería de 2"							25,89	1,00	25,89	
Total										25,89
1,13	TANQUE SEPTICO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA								M3	
1.13.3	Concreto de limpieza 2500 psi									
Descripción		DIMENSIONES					Sub Total	Cantidad	Total (ML)	
		Sección		Area (M2)	Espesor	Longitud				
		Dim 1 (Ml)	Dim 2 (Ml)							
Tubería de 2"							3,89	1,00	3,89	
Total										3,89

Proyectó

Arq. MANUEL FERNANDO FELIZZOLA BOHORQUEZ
T.P.No.021037-0516930 ATL