

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Manoel Feliciano

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	ACABADOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
APU	ACA 002	Suministrar e instalar estuco plastico sobre muros exteriores		

1 - EQUIPO					UNIDAD	M2
DESCRIPCION	TIPO	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO		
Herramientas Menores		10.000,00	15,00	666,67		
Andamios metalicos		23.500,00	8,00	2.937,50		
SUB - TOTAL EQUIPOS						3.604,17

2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		
Estuco plastico exterior	Kg	7.900,00	5,00	39.500,00		
Imprimante o acronal	Kg	8.000,00	1,00	8.000,00		
SUB - TOTAL MATERIALES						47.500,00

3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO		
Transporte		1,00	500	500,00		
SUB - TOTAL TRANSPORTE						500,00

4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO	
Oficial acabados en yeso y pintura	94.900	199,81%	189.622,82	20,00	9.481,14	
Ayudante (1)	47.450	206,84%	98.144,74	20,00	4.907,24	
SUB - TOTAL MANO DE OBRA						14.388,38

5 - COSTOS INDIRECTOS			VALOR COSTO DIRECTO	65.992,54
DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR		
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS				0,00

VALOR TOTAL **65.992,54**



FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	ACABADOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
APU	ACA 003	Suministrar e instalar pintura vinilo tipo 1, interiores tres manos		

1 - EQUIPO					UNIDAD	M2
DESCRIPCION	TIPO	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO		
Herramientas Menores		10.000,00	15,00	666,67		
SUB - TOTAL EQUIPOS						666,67

2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		
Pintura vinilo tipo 1	Gl	85.000,00	0,10	8.500,00		
Lija	Un	2.000,00	0,30	600,00		
Brocha	Un	9.500,00	0,01	95,00		
Rodillo	Un	12.500,00	0,01	125,00		
Desperdicio 3%				279,60		
SUB - TOTAL MATERIALES						9.599,60

3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO		
Transporte		1,00	500	500,00		
SUB - TOTAL TRANSPORTE						500,00

4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO	
Oficial acabados en yeso y pintura	94.900	199,81%	189.622,82	40,00	4.740,57	
Ayudante (1)	47.450	206,84%	98.144,74	40,00	2.453,62	
SUB - TOTAL MANO DE OBRA						7.194,19

5 - COSTOS INDIRECTOS			VALOR COSTO DIRECTO	
			17.960,46	
DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR		
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS			0,00	

VALOR TOTAL

17.960,46

Manoel Feliciano

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	ACABADOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
APU	ACA 004	Suministrar e instalar pintura koraza para fachadas		

1 - EQUIPO

UNIDAD M2

DESCRIPCION	TIPO	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramientas Menores		10.000,00	15,00	666,67
SUB - TOTAL EQUIPOS				666,67

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Pintura Koraza	Gl	105.000,00	0,14	14.700,00
Lija	Un	0,00	0,30	0,00
Desperdicio 5%				735,00
SUB - TOTAL MATERIALES				15.435,00

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte		1,00	200	200,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE				200,00

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial acabados en yeso y pintura	94.900	199,81%	189.622,82	40,00	4.740,57
Ayudante (1)	47.450	206,84%	98.144,74	40,00	2.453,62
SUB - TOTAL MANO DE OBRA					7.194,19

5 - COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTO DIRECTO

23.495,86

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS		0,00

VALOR TOTAL

23.495,86

FIRMA DEL PROponente

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	ACABADOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
APU	ACA 005	Suministrar e instalar cielo Raso en Drywall		

1 - EQUIPO				UNIDAD	M2
DESCRIPCION	TIPO	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
Herramientas Menores		4.200,00	3,80	1.105,26	
Andamios metalicos		4.100,00	8,00	512,50	
SUB - TOTAL EQUIPOS					1.617,76

2 - MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
Lamina de Drywall	Un	36.000,00	0,42	15.120,00	
angulo	Un	4.500,00	0,42	1.890,00	
Omega	Un	8.500,00	0,81	6.885,00	
vigueta	Un	7.500,00	0,56	4.200,00	
tornillo largo	Un	160,00	8,60	1.376,00	
tornillo corto	Un	130,00	11,50	1.495,00	
chazo puntilla	Un	150,00	1,65	247,50	
masilla	Un	45.000,00	0,01	225,00	
cinta malla adhesiva	Un	12.300,00	0,01	123,00	
lija	Un	43.500,00	0,06	2.610,00	
pintura t2	Cñ	89.000,00	0,05	4.450,00	
Desperdicio 3%				1.158,65	
SUB - TOTAL MATERIALES					39.780,15

3 - TRANSPORTE					
DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	
Transporte		1,00	4000	4.000,00	
SUB - TOTAL TRANSPORTE					4.000,00

4 - MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial acabados en yeso y pintura	94.900	199,81%	189.622,82	16,00	11.851,43
Ayudante (2)	94.900	206,84%	196.289,49	16,00	12.268,09
SUB - TOTAL MANO DE OBRA					24.119,52

5 - COSTOS INDIRECTOS			VALOR COSTO DIRECTO	69.517,43
DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR		
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS				0,00

VALOR TOTAL **69.517,43**

Manoel felizola

FIRMA DEL PROPONENTE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Yanuel Felizola

FIRMA DEL PROponentE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

1 - EQUIPO					UNIDAD	UN
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR HORA	RENDIMIENTO		VALOR UNITARIO	
Herramientas Menores	Gb	10.000,00	1,00		10.000,00	
SUB - TOTAL EQUIPOS						10.000,00

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Tubería galvanizada de 2". Calibre 14	M2	220.000,00	0,83	182.600,00
Cerraduras	Un	350.000,00	1,00	350.000,00
Bisagra	Un	6.500,00	2,00	13.000,00
SUB - TOTAL MATERIALES				545.600,00

DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte		1,00	45000	45.000,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE				45.000,00

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial metálico	94.900	199,81%	189.622,82	4,00	47.405,70
Ayudante (2)	94.900	206,84%	196.289,49	4,00	49.072,37
SUB - TOTAL MANO DE OBRA					96.478,08

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS		0,00

697.078,08

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	ACABADOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
APU	ACA 008	Suministrar e instalar de espejos		

1 - EQUIPO				UNIDAD	M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO	
Herramientas Menores	Gb	10.000,00	0,04	420,00	
SUB - TOTAL EQUIPOS					420,00

2 - MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
Vidrio biselado de 4 mm	M2	65.000,00	1,00	65.000,00	
SUB - TOTAL MATERIALES					65.000,00

3 - TRANSPORTE					
DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO	
Transporte		1,00		0,00	
SUB - TOTAL TRANSPORTE					0,00

4 - MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial metálico	94.900	199,81%	189.622,82	8,00	23.702,85
Ayudante (1)	47.450	206,84%	98.144,74	8,00	12.268,09
SUB - TOTAL MANO DE OBRA					35.970,95

5 - COSTOS INDIRECTOS			VALOR COSTO DIRECTO	101.390,95
DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR		
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS				0,00

VALOR TOTAL **101.390,95**


FIRMA DEL PROPONENTE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

1 - EQUIPO	UNIDAD	M
------------	--------	---

2 - MATERIALES

3 - TRANSPORTE

4 - MANO DE OBRA

SUB - TOTAL MANO DE OBRA	38.591,23
--------------------------	-----------

FIRMA DEL PROPONENTE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

1 - EQUIPO	UNIDAD	M
------------	--------	---

2 - MATERIALES

3 - TRANSPORTE

4 - MANO DE OBRA

5 - COSTOS INDIRECTOS	VALOR COSTO DIRECTO	112.766,03
-----------------------	---------------------	------------

FIRMA DEL PROPONENTE

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

1 - EQUIPO					UNIDAD		M2
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR HORA	RENDIMIENTO		VALOR UNITARIO		
Herramientas Menores	Gb	10.000,00	0,05		500,00		
SUB - TOTAL EQUIPOS						500,00	

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
SUB - TOTAL MATERIALES				0,00

DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte		1,00	300	300,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE				300,00

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Ayudante (2)	94.900	206,84%	196.289,49	85,00	2.309,29
SUB - TOTAL MANO DE OBRA					2.309,29

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS		0,00

3.109,29

Yanael Felizola

FIRMA DEL PROponentE