

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	BASICO		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
ITEM		Mortero de pega 1:4		

1 - EQUIPO

UNIDAD M3

DESCRIPCION	TIPO	VALOR	RENDIMIENTO		VALOR UNITARIO
Herramientas menores		3.500,00	1,00	0,7500	2.625,00
Mezcladora con operador		145.000,00	0,50	0,05	14.500,00

SUB - TOTAL EQUIPOS

17.125,00

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Cemento Gris	Kg	780,00	362,50	282.750,00
Arena limpia de Rio	M3	115.000,00	1,16	133.400,00
Agua Limpia	Lt	100,00	250,00	25.000,00
Desperdicio 5%				22.057,50

SUB - TOTAL MATERIALES

463.207,50

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte		15,00	1200	18.000,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE

18.000,00

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial de albañilería			0,00	4,00	0,00
Ayudante (3)			0,00	4,00	0,00

SUB - TOTAL MANO DE OBRA

0,00

5 - COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTO DIRECTO

498.332,50

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		

SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0,00

VALOR TOTAL

498.332,50

Manoel Feliciano

FIRMA DEL PROPONENTE

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	BASICO		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
ITEM		Concreto de limpieza de 2,000 psi		

1 - EQUIPO					UNIDAD	M3
DESCRIPCION	TIPO	VALOR DIA/H	RENDIMIENTO		VALOR UNITARIO	
Herramientas menores		10.000,00	1,00	0,7500	7.500,00	
Mezcladora con operador		145.000,00	0,40	0,05	18.125,00	
SUB - TOTAL EQUIPOS						25.625,00

2 - MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		
Cemento Gris	Kg	780,00	230,00	179.400,00		
Arena limpia de Rio	M3	115.000,00	0,55	63.250,00		
Triturado o Canto Rodado	M3	195.000,00	0,92	179.400,00		
Agua Limpia	Lt	100,00	148,00	14.800,00		
Desperdicio 5%				21.842,50		
SUB - TOTAL MATERIALES						458.692,50

3 - TRANSPORTE						
DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA		VALOR UNITARIO	
Transporte		15,00	1200		18.000,00	
SUB - TOTAL TRANSPORTE						18.000,00

4 - MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO	
Oficial de albañilería			0,00	4,00	0,00	
Ayudante (3)			0,00	4,00	0,00	
SUB - TOTAL MANO DE OBRA						0,00

5 - COSTOS INDIRECTOS			VALOR COSTO DIRECTO	502.317,50
DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR		
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS				0,00

VALOR TOTAL					502.317,50
 FIRMA DEL PROPONENTE					

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	BASICOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
ITEM		Concreto de 3.000 psi		

1 - EQUIPO					UNIDAD	M3
DESCRIPCION	TIPO	VALOR DIA/H	RENDIMIENTO		VALOR UNITARIO	
Herramientas menores		10.000,00	1,00	0,7500	7.500,00	
Mezcladora con operador		145.000,00	0,40	0,05	18.125,00	
SUB - TOTAL EQUIPOS						25.625,00

2 - MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Cemento Gris	Kg	780,00	320,00	249.600,00
Arena limpia de Rio	M3	115.000,00	0,52	59.800,00
Triturado o Canto Rodado	M3	195.000,00	0,90	175.500,00
Agua Limpia	Lt	100,00	170,00	17.000,00
Desperdicio 5%				25.095,00
SUB - TOTAL MATERIALES				526.995,00

3 - TRANSPORTE					
DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA		VALOR UNITARIO
Transporte		15,00	1500		22.500,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE					22.500,00

4 - MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial de albañilería			0,00	4,00	0,00
Ayudante (3)			0,00	4,00	0,00
SUB - TOTAL MANO DE OBRA					0,00

5 - COSTOS INDIRECTOS			VALOR COSTO DIRECTO	575.120,00
DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR		
ADMINISTRACION				
IMPREVISTOS				
UTILIDAD				
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS				0,00

VALOR TOTAL **575.120,00**

Manoel felizola

FIRMA DEL PROponente

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	BASICOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
ITEM		Concreto de 3.500 psi		

1 - EQUIPO **UNIDAD M3**

DESCRIPCION	TIPO	VALOR DIA/H	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramientas menores		10.000,00	1,00 0,7500	7.500,00
Mezcladora con operador		145.000,00	0,40 0,05	18.125,00

SUB - TOTAL EQUIPOS

25.625,00

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Cemento Gris	Kg	780,00	380,00	296.400,00
Arena limpia de Rio	M3	115.000,00	0,60	69.000,00
Triturado o Canto Rodado	M3	135.000,00	0,76	102.600,00
Agua Limpia	Lt	100,00	180,00	18.000,00
Desperdicio 5%				24.300,00

SUB - TOTAL MATERIALES

510.300,00

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte		15,00	1500	22.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE

22.500,00

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial de albañilería			0,00	4,00	0,00
Ayudante (3)			0,00	4,00	0,00

SUB - TOTAL MANO DE OBRA

0,00

5 - COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTO DIRECTO

558.425,00

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		

SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0,00

VALOR TOTAL

558.425,00

Manoel Felipe

FIRMA DEL PROponente

MUNICIPIO DE REGIDOR
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS
- MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

CAPITULO	BASICOS		Fecha:	jun-25
Sub Capitulo				
ITEM		Concreto de 4.000 psi		

1 - EQUIPO

UNIDAD M3

DESCRIPCION	TIPO	VALOR DIA/H	RENDIMIENTO		VALOR UNITARIO
Herramientas menores		10.000,00	1,00	0,7500	7.500,00
Mezcladora con operador		145.000,00	0,40	0,05	18.125,00

SUB - TOTAL EQUIPOS

25.625,00

2 - MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
Cemento Gris	Kg	780,00	420,00	327.600,00
Arena limpia de Rio	M3	115.000,00	0,67	77.050,00
Triturado o Canto Rodado	M3	195.000,00	0,67	130.650,00
Agua Limpia	Lt	100,00	190,00	19.000,00
Desperdicio 5%				27.715,00

SUB - TOTAL MATERIALES

582.015,00

3 - TRANSPORTE

DESCRIPCION	TIPO	DISTANCIA	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte		15,00	1500	22.500,00

SUB - TOTAL TRANSPORTE

22.500,00

4 - MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIÓN	JOR + PRES	REND	VALOR UNITARIO
Oficial de albañilería			0,00	4,00	0,00
Ayudante (3)			0,00	4,00	0,00

SUB - TOTAL MANO DE OBRA

0,00

5 - COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTO DIRECTO

630.140,00

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION		
IMPREVISTOS		
UTILIDAD		

SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS

0,00

VALOR TOTAL

630.140,00



FIRMA DEL PROponente